

大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程项目
大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程合同段
工 程 量 清 单

编 制 人:

(造价人员签字并加盖执业印章)

复 核 人:

(造价人员签字并加盖执业印章)

招 标 人:

(单位盖章)

编 制 单 位:

(单位资质专用章)

编 制 时 间: 2025年04月22日

工程量清单汇总表

合 同 段：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

序 号	章 次	科 目 名 称	金额(元)
1	100	清单 第100章 总则	16783
2	300	清单 第300章 路面	869039
3	600	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线	14316
4	第100章至900章清单合计		900138
5	已包含在清单合计中的专项暂定金额小计		
6	清单合计减去专项暂定金额(即4-5)=6		900138
7	计日工合计		
8	不可预见费		
9	投标价(4+7+8)=9		900138

工程量清单表

标段：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

货币单位：人民币 元

清单 第600章 交通安全设施及预埋管线

[illegible]

清单	第 600 章合计	人民币	14316
----	-----------	-----	-------

表A.0.2-5 总 预 算 表

建设项目名称：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

第 1 页

共 2 页

01 表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备 注
	第100章至900章清单			900138		100.00	
	清单 第100章 总则			16783		1.86	
101	通则			3533		0.39	
101-1	工程保险			3533		0.39	
-a	建筑工程一切险	总额	1.000	2650	2650.00	0.29	883355*0.3%
-b	第三者责任险	总额	1.000	883	883.00	0.10	883355*0.1%
102	工程管理			13250		1.47	
102-2	安全生产费	总额	1.000	13250	13250.00	1.47	883355*1.5%
	清单 第300章 路面			869039		96.55	
312	水泥混凝土面板			855704		95.06	
312-1	普通水泥混凝土面板			855704		95.06	
-d	20cm厚C30水泥混凝土面层	m2	9011.200	855704	94.96	95.06	
313	培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			13335		1.48	
313-1	培土路肩	m3	344.400	13335	38.72	1.48	
	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线			14316		1.59	
604	道路交通标志			13364		1.48	
604-1	单柱式交通标志			11444		1.27	
-a	单柱式铝合金标志牌(△700)	块	4.000	3930	982.50	0.44	
-b	单柱式铝合金标志牌(○600+△700)	块	1.000	1111	1111.00	0.12	
-c	单柱式铝合金标志牌(△700+△700)	块	1.000	1111	1111.00	0.12	
-d	单柱式铝合金标志牌(□800×1150)	块	1.000	1578	1578.00	0.18	
-e	0单柱式铝合金标志牌(□1200×800)	块	1.000	2099	2099.00	0.23	
-f	反视镜(Φ1000×0.9)	块	2.000	1615	807.50	0.18	
604-10	道口桩	根	12.000	1920	160.00	0.21	

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.2-5 总 预 算 表

项目名称：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

第 2 页

共 2 页

01 表

[illegible]

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第300章 路面	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线						%	数量
1001001	人工	工日	101.00	350.894	340.932	9.962							
1051001	机械工	工日	101.00	120.992	120.023	0.969							
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	350.00	4.243		4.243							
1511034	普C30-32.5-4(商)	m3	360.00	1757.288	1757.145	0.143							
2001001	HPB300钢筋	t	3239.00	0.125		0.125							
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79	0.622		0.622							
2003004	型钢	t	3321.00	0.011	0.009	0.002							
2003005	钢板	t	3172.00	0.006		0.006							
2003012	镀锌钢板	t	4134.00	0.014		0.014							
2003015	钢管立柱	t	4900.00	0.598		0.598							
2003026	组合钢模板	t	5066.00	0.003		0.003							
2009011	电焊条	kg	5.73	1.184		1.184							
2009028	铁件	kg	4.53	1.373		1.373							
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	279.628		279.628							
3001001	石油沥青	t	4529.91	1.244	1.244								
3003002	汽油	kg	8.93	7.878		7.867							
3003003	柴油	kg	7.49	986.604	976.073	10.532							
3005001	煤	t	561.95	0.255	0.252							1.00	0.003
3005002	电	kW·h	0.85	2959.633	2947.836	11.846							
3005004	水	m3	2.72	284.501	279.341	5.160							
4003002	锯材	m3	1520.00	0.001									
5009014	反光油漆	kg	34.19	1.700		1.700							

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A. 0. 2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

代号	规格名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						辅助 生产	场外运输损耗	
					清单 第300章 路面	清单 第600章 交通安全设施及预埋管线						%	数量
6007001	钢板标志	t	6666.67	0.020		0.020							
6007002	铝合金标志	t	16666.67	0.063		0.063							
6007004	反光膜	m2	170.94	12.743		12.743							
7801001	其他材料费	元	1.00	2682.361	2660.047	22.314							
8001085	0.6t以内手扶式振动碾	台班	159.49	7.232	7.232								
8003076	3.0-9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	2620.92	2.974	2.974								
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	259.52	65.059	65.059								
8003085	混凝土电动切缝机	台班	205.00	25.474	25.474								
8007001	2t以内载货汽车	台班	349.72	0.087		0.087							
8007005	6t以内载货汽车	台班	489.13	0.268		0.268							
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1102.23	13.336	13.336								
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	643.14	0.238		0.237							
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95	0.138		0.138							
8099001	小型机具使用费	元	1.00	13.728		13.728							

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															16783	
2	101	通则															3533	
3	101-1	工程保险															3533	
4	-a	建筑工程一切险	总额	1.000	2650					2650							2650	2650.00
5	-b	第三者责任险	总额	1.000	883					883							883	883.00
6	102	工程管理															13250	
7	102-2	安全生产费	总额	1.000	13250					13250							13250	13250.00
8		清单 第300章 路面															869039	
9	312	水泥混凝土面板															855704	
10	312-1	普通水泥混凝土面板															855704	
11	-d	20cm厚C30水泥混凝土面层	m2	9011.200	630913		27303	641797	44600	713700		3128	6520	14162	47530	70654	855704	94.96
12	313	培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石															13335	
13	313-1	培土路肩	m3	344.400	8695		7131		1153	8284		133	266	2877	675	1101	13335	38.72

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设工程名称：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

序 号	分项 编号	工程名称	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14		清单 第600章 交 通安全设施及预埋 管线															14316	
15	604	道路交通标志															13364	
16	604-1	单柱式交通标志															11444	
17	-a	单柱式铝合金标志 牌(Δ700)	块	4.000	3109		271	2769	101	3141		22	94	109	239	325	3930	982.50
18	-b	单柱式铝合金标志 牌(○600+Δ700)	块	1.000	881		68	792	28	888		7	28	27	69	92	1111	1111.00
19	-c	单柱式铝合金标志 牌(Δ700+Δ700)	块	1.000	881		68	792	28	888		7	28	27	69	92	1111	1111.00
20	-d	单柱式铝合金标志 牌(□800×1150)	块	1.000	1255		89	1142	37	1268		8	39	36	97	130	1578	1578.00
21	-e	0单柱式铝合金标志 牌(□1200×800)	块	1.000	1681		113	1517	58	1688		11	52	46	129	173	2099	2099.00
22	-f	反视镜(Φ1000×0. 9)	块	2.000	1263		130	1123	33	1286		10	38	51	96	134	1615	807.50
23	604-10	道口桩	根	12.000	1576		148	1305	66	1519		10	50	62	121	158	1920	160.00
24	605	道路交通标线															952	

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

第 1 页

共 1 页

04 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.700						0.521		0.700	0.521	2.747	0.122	0.192		0.271	3.332	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
2	石方		0.667						0.470		0.667	0.470	2.792	0.108	0.204		0.259	3.363	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
3	运输		0.781						0.154		0.781	0.154	1.374	0.118	0.132		0.264	1.888	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
4	路面		0.710						0.818		0.710	0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
5	隧道								1.195			1.195	3.569	0.096	0.266		0.513	4.444	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
6	构造物 I		0.491						1.201		0.491	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
7	构造物 I (绿化不计冬)		0.491						1.201		0.491	1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
8	构造物 II		0.565						1.537		0.565	1.537	4.726	0.126	0.348		0.545	5.745	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
9	构造物III(桥梁)		1.164						2.729		1.164	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
10	构造物III(设备不计雨夜)								2.729			2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
11	技术复杂大桥		0.689						1.677		0.689	1.677	4.143	0.101	0.208		0.637	5.089	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
12	钢材及钢结构(桥梁)								0.564			0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
13	钢材及钢结构(金属标志牌不计夜)								0.564			0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
14	费率为0																							
15	路面(隧道不计雨)								0.818			0.818	2.427	0.066	0.159		0.404	3.056	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
16	构造物 I (室内不计雨)								1.201			1.201	3.587	0.114	0.274		0.466	4.441	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
17	构造物III(除桥以外)		1.164						2.729		1.164	2.729	5.976	0.225	0.551		1.094	7.846	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600
18	钢材及钢结构(除桥以外)								0.564			0.564	2.242	0.104	0.164		0.653	3.163	16.000	0.500	10.000	1.600	8.500	36.600

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.2-9 综合费计算表

建设项目名称：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

第 1 页

共 2 页

04-1 表

序 号	工程名称	措 施 费											企业管理费						规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费用		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	20cm厚C30水 泥混凝土面层		860						2268		860	2268	4966	187	458		909	6520	6191	193	3869	619	3289	14162
2	培土路肩		62						71		62	71	211	6	14		35	266	1258	39	786	126	668	2877
3	单柱式铝合金 标志牌(△700		3						20		3	20	68	3	5		18	94	48	1	30	5	25	109
4	单柱式铝合金 标志牌(○600 +△700)		1						6		1	6	19	1	1		5	27	12		8	1	6	28
5	单柱式铝合金 标志牌(△700 +△700)		1						6		1	6	19	1	1		5	27	12		8	1	6	28
6	单柱式铝合金 标志牌(□800 ×1150)		1						8		1	8	28	1	2		8	38	16		10	2	8	36
7	0单柱式铝合 金标志牌(□1 200×800)		1						10		1	10	37	2	3		10	52	21	1	13	2	11	47
8	反光镜(Φ100		1						8		1	8	27	1	2		7	38	22	1	14	2	12	51

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A. 0. 2-9 综合费计算表

建设项目名称：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

第 2 页

共 2 页

04-1 表

序 号	工程名称	措 施 费											企业管理费							规 费					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费用		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费用	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	0×0.9)																								
9	道口桩								10			10	36	2	3		10	50	27	1	17	3	14	62	
10	栏式轮廓标		1						9		1	9	27	1	2		3	33	19	1	12	2	10	44	

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	101.00		25	反光膜	m2	6007004	170.94	
2	机械工	工日	1051001	101.00		26	其他材料费	元	7801001	1.00	
3	普C25-32.5-4(商)	m3	1511033	350.00		27	0.6t以内手扶式振动碾	台班	8001085	159.49	
4	普C30-32.5-4(商)	m3	1511034	360.00		28	3.0-9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	8003076	2620.92	
5	HPB300钢筋	t	2001001	3239.00		29	混凝土电动刻纹机	台班	8003083	259.52	
6	20~22号铁丝	kg	2001022	4.79		30	混凝土电动切缝机	台班	8003085	205.00	
7	型钢	t	2003004	3321.00		31	2t以内载货汽车	台班	8007001	349.72	
8	钢板	t	2003005	3172.00		32	6t以内载货汽车	台班	8007005	489.13	
9	镀锌钢板	t	2003012	4134.00		33	10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1102.23	
10	钢管立柱	t	2003015	4900.00		34	5t以内汽车式起重机	台班	8009025	643.14	
11	组合钢模板	t	2003026	5066.00		35	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	8015028	178.95	
12	电焊条	kg	2009011	5.73		36	小型机具使用费	元	8099001	1.00	
13	铁件	kg	2009028	4.53							
14	镀锌铁件	kg	2009029	5.73							
15	石油沥青	t	3001001	4529.91							
16	汽油	kg	3003002	8.93							
17	柴油	kg	3003003	7.49							
18	煤	t	3005001	561.95							
19	电	kW·h	3005002	0.85							
20	水	m3	3005004	2.72							
21	锯材	m3	4003002	1520.00							
22	反光油漆	kg	5009014	34.19							
23	钢板标志	t	6007001	6666.67							
24	铝合金标志	t	6007002	16666.67							

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.3-1 分 项 工 程 预 算 计 算 数 据 表

建设项目名称：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

编 制 范 围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程 标准定额库版本号： 校验码： 第 1 页 共 2 页 21-1 表

分项编号/ 定额代号/ 工料机代号	项目、定额 或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价 类型或 定额子目 取费类别	定额调整情况或分项算式
2-2-17-5	滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm	1000m2路面		9.011		94961.05	855694	17	1001001量30；1503034量0；添1511034量195
2-3-2-5	培路肩	100m3		3.444		3872.24	13336	4	
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.022		70000.00	1540	13	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.003		377666.67	1133	13	
5-1-4-2	金属标志牌基础钢筋	1t		0.044		5500.00	242	13	
5-1-4-1	金属标志牌基础混凝土	10m3		0.154		6590.91	1015	17	1503033量0；添1511033量10.2
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.006		70000.00	420	13	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.001		377000.00	377	13	
5-1-4-2	金属标志牌基础钢筋	1t		0.011		5636.36	62	13	
5-1-4-1	金属标志牌基础混凝土	10m3		0.038		6631.58	252	17	1503033量0；添1511033量10.2
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.006		70000.00	420	13	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.001		377000.00	377	13	
5-1-4-2	金属标志牌基础钢筋	1t		0.011		5636.36	62	13	
5-1-4-1	金属标志牌基础混凝土	10m3		0.038		6631.58	252	17	1503033量0；添1511033量10.2
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.006		70000.00	420	13	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.002		378000.00	756	13	
5-1-4-2	金属标志牌基础钢筋	1t		0.012		5500.00	66	13	
5-1-4-1	金属标志牌基础混凝土	10m3		0.051		6588.24	336	17	1503033量0；添1511033量10.2
5-1-4-3	单柱式铝合金标志立柱	10t		0.012		70000.00	840	13	
5-1-4-4	单柱式铝合金标志面板	10t		0.002		378000.00	756	13	
5-1-4-2	金属标志牌基础钢筋	1t		0.022		5500.00	121	13	

编制：胡明媚 复核：杜聪慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：312-1-d 工程名称：20cm厚C30水泥混凝土面层 单位：m2 数量：9011.2 单价：94.96 第 1 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 普通混凝土									合计	
	工 程 细 目			滑模式摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			9.011										
	定 额 表 号			2~2~17~5 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	30.000	270.330	27303							270.330	27303
1511034	普C30-32. 5-4(商)	m3	360.00	195.000	1757.145	632572							1757.145	632572
2003004	型钢	t	3321.00	0.001	0.009	30							0.009	30
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.138	1.244	5633							1.244	5633
3005001	煤	t	561.95	0.028	0.252	142							0.252	142
3005004	水	m3	2.72	31.000	279.341	760							279.341	760
7801001	其他材料费	元	1.00	295.200	2660.047	2660							2660.047	2660
8003076	3. 0~9. 0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	2620.92	0.330	2.974	7794							2.974	7794
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	259.52	7.220	65.059	16884							65.059	16884
8003085	混凝土电动切缝机	台班	205.00	2.827	25.474	5222							25.474	5222
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1102.23	1.480	13.336	14700							13.336	14700
9999001	基价	元	1.00	70016.000	630914.176	630914							630914.176	630914

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 312-1-d

工程名称:20cm厚C30水泥混凝土面层

单位:m2

数量:9011.2

单价:94.96

第 2 页

共 30 页

21-2 表

[illegible]

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 313-1

工程名称:培土路肩

单位:m3

数量:344.4

单价:38.72

第 3 页

共 30 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合计		
	工 程 细 目			培路肩											
	定 额 单 位			100m3											
	工 程 数 量			3.444											
	定 额 表 号			2~3~2~5											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	101.00	20.500	70.602	7131							70.602	7131
8001085	0.6t以内手扶式振动碾		台班	159.49	2.100	7.232	1153							7.232	1153
9999001	基价		元	1.00	2524.000	8692.656	8693							8692.656	8693
	直接费		元				8284								8284
	措 施 费	I	元		8695	0.710%	62								62
		II	元		8695	0.818%	71								71
	企业管理费		元		8695	3.056%	266								266
	规费		元		7861	36.600%	2877								2877
	利润		元		9097	7.42%	675								675
	税金		元		12233	9%	1101								1101
	金额合计		元				13336								13336

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：604-1-a 工程名称：单柱式铝合金标志牌(Δ700) 单位：块 数量：4 单价：982.5 第 4 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础钢筋			金属标志牌基础混凝土		
	定 额 单 位			10t			10t			1t			10m3		
	工 程 数 量			0.022			0.003			0.044			0.154		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~2			5~1~4~1 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	9.500	0.209	21	23.400	0.070	7	8.700	0.383	39	13.100	2.017	204
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	350.00										10.200	1.571	550
2001001	HPB300钢筋	t	3239.00							1.025	0.045	146			
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79							5.100	0.224	1			
2003004	型钢	t	3321.00										0.004	0.001	2
2003015	钢管立柱	t	4900.00	6.314	0.139	681									
2003026	组合钢模板	t	5066.00										0.007	0.001	5
2009011	电焊条	kg	5.73	0.900	0.020										
2009028	铁件	kg	4.53										3.300	0.508	2
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	3759.900	82.718	474	3033.700	9.101	52						
3005004	水	m3	2.72										12.000	1.848	5
4003002	锯材	m3	1520.00										0.001		
6007002	铝合金标志	t	16666.67				7.026	0.021	351						
6007004	反光膜	m2	170.94				963.100	2.889	494						
7801001	其他材料费	元	1.00										33.600	5.174	5
8007005	6t以内载货汽车	台班	489.13	3.200	0.070	34	7.900	0.024	12						
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	643.14	2.830	0.062	40	6.980	0.021	13						
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95	0.150	0.003	1									
8099001	小型机具使用费	元	1.00										3.500	0.539	1

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 604-1-a

工程名称:单柱式铝合金标志牌(Δ700)

单位:块

数量:4

单价:982.5

第 5 页

共 30 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础钢筋			金属标志牌基础混凝土			
	定 额 单 位			10t			10t			1t			10m3			
	工 程 数 量			0.022			0.003			0.044			0.154			
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~2			5~1~4~1 改			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	基价		元	1.00	58345.000	1283.590	1284	309941.000	929.823	930	4366.000	192.104	192	4576.000	704.704	705
	直接费		元				1251			929			186			775
	措 施 费	I	元											215	1.164%	3
		II	元		1283	0.564%	7	929	0.564%	5	192	0.564%	1	235	2.729%	6
	企业管理费		元		1283	3.163%	41	929	3.163%	29	192	3.163%	6	235	7.846%	18
	规费		元		41	36.600%	15	14	36.600%	5	38	36.600%	14	205	36.600%	75
	利润		元		1334	7.42%	99	957	7.42%	71	202	7.42%	15	728	7.42%	54
	税金		元		1411	9%	127	1044	9%	94	222	9%	20	933	9%	84
	金额合计		元				1540			1133			242			1015

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：604-1-a 工程名称:单柱式铝合金标志牌(Δ700) 单位:块 数量:4 单价:982.5 第 6 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目												合计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00										2.679	271
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	350.00										1.571	550
2001001	HPB300钢筋	t	3239.00										0.045	146
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79										0.224	1
2003004	型钢	t	3321.00										0.001	2
2003015	钢管立柱	t	4900.00										0.139	681
2003026	组合钢模板	t	5066.00										0.001	5
2009011	电焊条	kg	5.73										0.020	
2009028	铁件	kg	4.53										0.508	2
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										91.819	526
3005004	水	m3	2.72										1.848	5
4003002	锯材	m3	1520.00											
6007002	铝合金标志	t	16666.67										0.021	351
6007004	反光膜	m2	170.94										2.889	494
7801001	其他材料费	元	1.00										5.174	5
8007005	6t以内载货汽车	台班	489.13										0.094	46
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	643.14										0.083	54
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95										0.003	1
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.539	1

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 604-1-a

工程名称:单柱式铝合金标志牌(Δ700)

单位:块

数量:4

单价:982.5

第 7 页

共 30 页

21-2 表

[illegible]

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：604-1-b 工程名称:单柱式铝合金标志牌(○600+△700) 单位:块 数量:1 单价:1111 第 8 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础钢筋			金属标志牌基础混凝土		
	定 额 单 位			10t			10t			1t			10m3		
	工 程 数 量			0.006			0.001			0.011			0.038		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~2			5~1~4~1 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	9.500	0.057	6	23.400	0.023	2	8.700	0.096	10	13.100	0.498	50
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	350.00										10.200	0.388	136
2001001	HPB300钢筋	t	3239.00							1.025	0.011	37			
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79							5.100	0.056				
2003004	型钢	t	3321.00										0.004		1
2003015	钢管立柱	t	4900.00	6.314	0.038	186									
2003026	组合钢模板	t	5066.00										0.007		1
2009011	电焊条	kg	5.73	0.900	0.005										
2009028	铁件	kg	4.53										3.300	0.125	1
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	3759.900	22.559	129	3033.700	3.034	17						
3005004	水	m3	2.72										12.000	0.456	1
4003002	锯材	m3	1520.00										0.001		
6007002	铝合金标志	t	16666.67				7.026	0.007	117						
6007004	反光膜	m2	170.94				963.100	0.963	165						
7801001	其他材料费	元	1.00										33.600	1.277	1
8007005	6t以内载货汽车	台班	489.13	3.200	0.019	9	7.900	0.008	4						
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	643.14	2.830	0.017	11	6.980	0.007	4						
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95	0.150	0.001										
8099001	小型机具使用费	元	1.00										3.500	0.133	

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 604-1-b

工程名称:单柱式铝合金标志牌(○600+△700)

单位:块

数量:1

单价:1111

第 9 页

共 30 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础钢筋			金属标志牌基础混凝土			
	定 额 单 位			10t			10t			1t			10m3			
	工 程 数 量			0.006			0.001			0.011			0.038			
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~2			5~1~4~1 改			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	基价		元	1.00	58345.000	350.070	350	309941.000	309.941	310	4366.000	48.026	48	4576.000	173.888	174
	直接费		元				341			309			47			191
	措 施 费	I	元											53	1.164%	1
		II	元		350	0.564%	2	309	0.564%	2	48	0.564%		58	2.729%	2
	企业管理费		元		350	3.163%	11	309	3.163%	10	48	3.163%	2	58	7.846%	5
	规费		元		11	36.600%	4	3	36.600%	1	11	36.600%	4	49	36.600%	18
	利润		元		364	7.42%	27	323	7.42%	24	54	7.42%	4	189	7.42%	14
	税金		元		389	9%	35	344	9%	31	56	9%	5	233	9%	21
	金额合计		元				420			377			62			252

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：604-1-b 工程名称:单柱式铝合金标志牌(○600+△700) 单位:块 数量:1 单价:1111 第 10 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目												合计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00										0.674	68
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	350.00										0.388	136
2001001	HPB300钢筋	t	3239.00										0.011	37
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79										0.056	
2003004	型钢	t	3321.00											1
2003015	钢管立柱	t	4900.00										0.038	186
2003026	组合钢模板	t	5066.00											1
2009011	电焊条	kg	5.73										0.005	
2009028	铁件	kg	4.53										0.125	1
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										25.593	147
3005004	水	m3	2.72										0.456	1
4003002	锯材	m3	1520.00											
6007002	铝合金标志	t	16666.67										0.007	117
6007004	反光膜	m2	170.94										0.963	165
7801001	其他材料费	元	1.00										1.277	1
8007005	6t以内载货汽车	台班	489.13										0.027	13
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	643.14										0.024	15
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95										0.001	
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.133	

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 604-1-b

工程名称:单柱式铝合金标志牌(○600+△700)

单位:块

数量:1

单价:1111

第 11 页

共 30 页

21-2 表

[illegible]

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：604-1-c 工程名称:单柱式铝合金标志牌(Δ700+Δ700) 单位:块 数量:1 单价:1111 第 12 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础钢筋			金属标志牌基础混凝土		
	定 额 单 位			10t			10t			1t			10m3		
	工 程 数 量			0.006			0.001			0.011			0.038		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~2			5~1~4~1 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	9.500	0.057	6	23.400	0.023	2	8.700	0.096	10	13.100	0.498	50
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	350.00										10.200	0.388	136
2001001	HPB300钢筋	t	3239.00							1.025	0.011	37			
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79							5.100	0.056				
2003004	型钢	t	3321.00										0.004		1
2003015	钢管立柱	t	4900.00	6.314	0.038	186									
2003026	组合钢模板	t	5066.00										0.007		1
2009011	电焊条	kg	5.73	0.900	0.005										
2009028	铁件	kg	4.53										3.300	0.125	1
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	3759.900	22.559	129	3033.700	3.034	17						
3005004	水	m3	2.72										12.000	0.456	1
4003002	锯材	m3	1520.00										0.001		
6007002	铝合金标志	t	16666.67				7.026	0.007	117						
6007004	反光膜	m2	170.94				963.100	0.963	165						
7801001	其他材料费	元	1.00										33.600	1.277	1
8007005	6t以内载货汽车	台班	489.13	3.200	0.019	9	7.900	0.008	4						
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	643.14	2.830	0.017	11	6.980	0.007	4						
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95	0.150	0.001										
8099001	小型机具使用费	元	1.00										3.500	0.133	

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 604-1-c

工程名称:单柱式铝合金标志牌($\Delta 700+\Delta 700$)

单位:块

数量:1

单价:1111

第 13 页

共 30 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础钢筋			金属标志牌基础混凝土			
	定 额 单 位			10t			10t			1t			10m3			
	工 程 数 量			0.006			0.001			0.011			0.038			
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~2			5~1~4~1 改			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	基价		元	1.00	58345.000	350.070	350	309941.000	309.941	310	4366.000	48.026	48	4576.000	173.888	174
	直接费		元				341			309			47			191
	措 施 费	I	元											53	1.164%	1
		II	元		350	0.564%	2	309	0.564%	2	48	0.564%		58	2.729%	2
	企业管理费		元		350	3.163%	11	309	3.163%	10	48	3.163%	2	58	7.846%	5
	规费		元		11	36.600%	4	3	36.600%	1	11	36.600%	4	49	36.600%	18
	利润		元		364	7.42%	27	323	7.42%	24	54	7.42%	4	189	7.42%	14
	税金		元		389	9%	35	344	9%	31	56	9%	5	233	9%	21
	金额合计		元				420			377			62			252

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：604-1-c 工程名称:单柱式铝合金标志牌(Δ700+Δ700) 单位:块 数量:1 单价:1111 第 14 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目												合计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00										0.674	68
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	350.00										0.388	136
2001001	HPB300钢筋	t	3239.00										0.011	37
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79										0.056	
2003004	型钢	t	3321.00											1
2003015	钢管立柱	t	4900.00										0.038	186
2003026	组合钢模板	t	5066.00											1
2009011	电焊条	kg	5.73										0.005	
2009028	铁件	kg	4.53										0.125	1
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										25.593	147
3005004	水	m3	2.72										0.456	1
4003002	锯材	m3	1520.00											
6007002	铝合金标志	t	16666.67										0.007	117
6007004	反光膜	m2	170.94										0.963	165
7801001	其他材料费	元	1.00										1.277	1
8007005	6t以内载货汽车	台班	489.13										0.027	13
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	643.14										0.024	15
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95										0.001	
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.133	

编制：胡明媚 复核：杜聪慧

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 604-1-c

工程名称:单柱式铝合金标志牌($\Delta 700+\Delta 700$)

单位:块

数量:1

单价:1111

第 15 页

共 30 页

21-2 表

[illegible]

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：604-1-d 工程名称:单柱式铝合金标志牌(□800×1150) 单位:块 数量:1 单价:1578 第 16 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础钢筋			金属标志牌基础混凝土		
	定 额 单 位			10t			10t			1t			10m3		
	工 程 数 量			0.006			0.002			0.012			0.051		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~2			5~1~4~1 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	9.500	0.057	6	23.400	0.047	5	8.700	0.104	11	13.100	0.668	67
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	350.00										10.200	0.520	182
2001001	HPB300钢筋	t	3239.00							1.025	0.012	40			
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79							5.100	0.061				
2003004	型钢	t	3321.00										0.004		1
2003015	钢管立柱	t	4900.00	6.314	0.038	186									
2003026	组合钢模板	t	5066.00										0.007		2
2009011	电焊条	kg	5.73	0.900	0.005										
2009028	铁件	kg	4.53										3.300	0.168	1
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	3759.900	22.559	129	3033.700	6.067	35						
3005004	水	m3	2.72										12.000	0.612	2
4003002	锯材	m3	1520.00										0.001		
6007002	铝合金标志	t	16666.67				7.026	0.014	234						
6007004	反光膜	m2	170.94				963.100	1.926	329						
7801001	其他材料费	元	1.00										33.600	1.714	2
8007005	6t以内载货汽车	台班	489.13	3.200	0.019	9	7.900	0.016	8						
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	643.14	2.830	0.017	11	6.980	0.014	9						
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95	0.150	0.001										
8099001	小型机具使用费	元	1.00										3.500	0.179	

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 604-1-d

工程名称:单柱式铝合金标志牌(□800×1150)

单位:块

数量:1

单价:1578

第 17 页

共 30 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础钢筋			金属标志牌基础混凝土			
	定 额 单 位			10t			10t			1t			10m3			
	工 程 数 量			0.006			0.002			0.012			0.051			
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~2			5~1~4~1 改			
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	基价		元	1.00	58345.000	350.070	350	309941.000	619.882	620	4366.000	52.392	52	4576.000	233.376	233
	直接费		元				341			620			51			256
	措 施 费	I	元											71	1.164%	1
		II	元		350	0.564%	2	620	0.564%	3	52	0.564%		77	2.729%	2
	企业管理费		元		350	3.163%	11	620	3.163%	20	52	3.163%	2	77	7.846%	6
	规费		元		11	36.600%	4	8	36.600%	3	11	36.600%	4	68	36.600%	25
	利润		元		364	7.42%	27	647	7.42%	48	54	7.42%	4	243	7.42%	18
	税金		元		389	9%	35	689	9%	62	56	9%	5	311	9%	28
	金额合计		元				420			756			66			336

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：604-1-d 工程名称:单柱式铝合金标志牌(□800×1150) 单位:块 数量:1 单价:1578 第 18 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目												合计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00										0.876	89
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	350.00										0.520	182
2001001	HPB300钢筋	t	3239.00										0.012	40
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79										0.061	
2003004	型钢	t	3321.00											1
2003015	钢管立柱	t	4900.00										0.038	186
2003026	组合钢模板	t	5066.00											2
2009011	电焊条	kg	5.73										0.005	
2009028	铁件	kg	4.53										0.168	1
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										28.626	164
3005004	水	m3	2.72										0.612	2
4003002	锯材	m3	1520.00											
6007002	铝合金标志	t	16666.67										0.014	234
6007004	反光膜	m2	170.94										1.926	329
7801001	其他材料费	元	1.00										1.714	2
8007005	6t以内载货汽车	台班	489.13										0.035	17
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	643.14										0.031	20
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95										0.001	
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.179	

编制：胡明媚 复核：杜聪慧

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 604-1-d

工程名称:单柱式铝合金标志牌(□800×1150)

单位:块

数量:1

单价:1578

第 19 页

共 30 页

21-2 表

[illegible]

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：604-1-e 工程名称：0单柱式铝合金标志牌(□1200×800) 单位：块 数量：1 单价：2099 第 20 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础钢筋			金属标志牌基础混凝土		
	定 额 单 位			10t			10t			1t			10m3		
	工 程 数 量			0.012			0.002			0.022			0.058		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~2			5~1~4~1 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	9.500	0.114	12	23.400	0.047	5	8.700	0.191	19	13.100	0.760	77
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	350.00										10.200	0.592	207
2001001	HPB300钢筋	t	3239.00							1.025	0.023	73			
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79							5.100	0.112	1			
2003004	型钢	t	3321.00										0.004		1
2003015	钢管立柱	t	4900.00	6.314	0.076	371									
2003026	组合钢模板	t	5066.00										0.007		2
2009011	电焊条	kg	5.73	0.900	0.011										
2009028	铁件	kg	4.53										3.300	0.191	1
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	3759.900	45.119	259	3033.700	6.067	35						
3005004	水	m3	2.72										12.000	0.696	2
4003002	锯材	m3	1520.00										0.001		
6007002	铝合金标志	t	16666.67				7.026	0.014	234						
6007004	反光膜	m2	170.94				963.100	1.926	329						
7801001	其他材料费	元	1.00										33.600	1.949	2
8007005	6t以内载货汽车	台班	489.13	3.200	0.038	19	7.900	0.016	8						
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	643.14	2.830	0.034	22	6.980	0.014	9						
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95	0.150	0.002										
8099001	小型机具使用费	元	1.00										3.500	0.203	

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			单柱式铝合金标志面板			金属标志牌基础钢筋			金属标志牌基础混凝土		
	定 额 单 位			10t			10t			1t			10m3		
	工 程 数 量			0.012			0.002			0.022			0.058		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~4			5~1~4~2			5~1~4~1 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	基价	元	1.00	58345.000	700.140	700	309941.000	619.882	620	4366.000	96.052	96	4576.000	265.408	265

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：604-1-e 工程名称:0单柱式铝合金标志牌(□1200×800) 单位:块 数量:1 单价:2099 第 22 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目												合计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00										1.112	112
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	350.00										0.592	207
2001001	HPB300钢筋	t	3239.00										0.023	73
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79										0.112	1
2003004	型钢	t	3321.00											1
2003015	钢管立柱	t	4900.00										0.076	371
2003026	组合钢模板	t	5066.00											2
2009011	电焊条	kg	5.73										0.011	
2009028	铁件	kg	4.53										0.191	1
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										51.186	293
3005004	水	m3	2.72										0.696	2
4003002	锯材	m3	1520.00											
6007002	铝合金标志	t	16666.67										0.014	234
6007004	反光膜	m2	170.94										1.926	329
7801001	其他材料费	元	1.00										1.949	2
8007005	6t以内载货汽车	台班	489.13										0.054	27
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	643.14										0.048	31
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95										0.002	
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.203	

编制：胡明媚

复核：杜聪慧

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 604-1-e

工程名称:0单柱式铝合金标志牌(□1200×800)

单位:块

数量:1

单价:2099

第 23 页

共 30 页

21-2 表

[illegible]

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：604-1-f 工程名称：反视镜(Φ1000×0.9) 单位：块 数量：2 单价：807.5 第 24 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			III. 钢板标志牌		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			金属标志牌基础钢筋			金属标志牌基础混凝土			单柱式钢板标志面板		
	定 额 单 位			10t			1t			10m3			10t		
	工 程 数 量			0.005			0.022			0.077			0.003		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~2			5~1~4~1 改			5~1~4~15		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	9.500	0.048	5	8.700	0.191	19	13.100	1.009	102	14.700	0.044	4
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	350.00							10.200	0.785	275			
2001001	HPB300钢筋	t	3239.00				1.025	0.023	73						
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79				5.100	0.112	1						
2003004	型钢	t	3321.00							0.004		1			
2003015	钢管立柱	t	4900.00	6.314	0.032	155									
2003026	组合钢模板	t	5066.00							0.007	0.001	3			
2009011	电焊条	kg	5.73	0.900	0.005										
2009028	铁件	kg	4.53							3.300	0.254	1			
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	3759.900	18.800	108							3436.100	10.308	59
3005004	水	m3	2.72							12.000	0.924	3			
4003002	锯材	m3	1520.00							0.001					
6007001	钢板标志	t	6666.67										6.631	0.020	133
6007004	反光膜	m2	170.94										606.000	1.818	311
7801001	其他材料费	元	1.00							33.600	2.587	3			
8007005	6t以内载货汽车	台班	489.13	3.200	0.016	8							4.970	0.015	7
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	643.14	2.830	0.014	9							4.390	0.013	8
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95	0.150	0.001										
8099001	小型机具使用费	元	1.00							3.500	0.270				

编制：胡明媚 复核：杜聪慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 604-1-f

工程名称:反视镜($\phi 1000 \times 0.9$)

单位:块

数量:2

单价:807.5

第 25 页

共 30 页

21-2 表

代号	工 程 项 目			II. 铝合金标志牌			I. 钢筋混凝土基础			I. 钢筋混凝土基础			III. 钢板标志牌		
	工 程 细 目			单柱式铝合金标志立柱			金属标志牌基础钢筋			金属标志牌基础混凝土			单柱式钢板标志面板		
	定 额 单 位			10t			1t			10m3			10t		
	工 程 数 量			0.005			0.022			0.077			0.003		
	定 额 表 号			5~1~4~3			5~1~4~2			5~1~4~1 改			5~1~4~15		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	基价	元	1.00	58345.000	291.725	292	4366.000	96.052	96	4576.000	352.352	352	174292.000	522.876	523

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：604-1-f 工程名称:反视镜(Φ1000×0.9) 单位:块 数量:2 单价:807.5 第 26 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目												合计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00										1.292	130
1511033	普C25-32.5-4(商)	m3	350.00										0.785	275
2001001	HPB300钢筋	t	3239.00										0.023	73
2001022	20~22号铁丝	kg	4.79										0.112	1
2003004	型钢	t	3321.00											1
2003015	钢管立柱	t	4900.00										0.032	155
2003026	组合钢模板	t	5066.00										0.001	3
2009011	电焊条	kg	5.73										0.005	
2009028	铁件	kg	4.53										0.254	1
2009029	镀锌铁件	kg	5.73										29.108	167
3005004	水	m3	2.72										0.924	3
4003002	锯材	m3	1520.00											
6007001	钢板标志	t	6666.67										0.020	133
6007004	反光膜	m2	170.94										1.818	311
7801001	其他材料费	元	1.00										2.587	3
8007005	6t以内载货汽车	台班	489.13										0.031	15
8009025	5t以内汽车式起重机	台班	643.14										0.027	18
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95										0.001	
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.270	

编制：胡明媚 复核：杜聪慧

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 604-1-f

工程名称:反视镜($\phi 1000 \times 0.9$)

单位:块

数量:2

单价:807.5

第 27 页

共 30 页

21-2 表

[illegible]

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：604-10 工程名称：道口桩 单位：根 数量：12 单价：160 第 28 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 波形钢板护栏			轮廓标			I. 波形钢板护栏			合计	
	工 程 细 目			波形钢板护栏立柱钢管柱打入			立面标记 反光油漆			波形钢板护栏基础混凝土				
	定 额 单 位			1t			100m2			10m3实体				
	工 程 数 量			0.236			0.034			0.014				
	定 额 表 号			5~1~2~3			5~1~7~5			5~1~2~1 改				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	4.600	1.086	110	4.900	0.167	17	14.700	0.206	21	1.459	147
1511034	普C30-32.5-4(商)	m3	360.00							10.200	0.143	51	0.143	51
2003005	钢板	t	3172.00	0.025	0.006	19							0.006	19
2003015	钢管立柱	t	4900.00	1.010	0.238	1168							0.238	1168
2009011	电焊条	kg	5.73	4.800	1.133	6							1.133	6
3005004	水	m3	2.72							12.000	0.168		0.168	
5009014	反光油漆	kg	34.19				50.000	1.700	58				1.700	58
7801001	其他材料费	元	1.00	8.800	2.077	2	7.000	0.238		2.600	0.036		2.351	2
8007001	2t以内载货汽车	台班	349.72	0.370	0.087	31							0.087	31
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	178.95	0.550	0.130	23							0.130	23
8099001	小型机具使用费	元	1.00	52.000	12.272	12							12.272	12
9999001	基价	元	1.00	6073.000	1433.228	1433	2237.000	76.058	76	4778.000	66.892	67	1576.178	1576

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号: 604-10

工程名称:道口桩

单位:根

数量:12

单价:160

第 29 页

共 30 页

21-2 表

[illegible]

编制：胡明媚

复核：杜聰慧

表A.0.3-2 分 项 工 程 预 算 表

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

分项编号：605-6-a 工程名称:栏式轮廓标 单位:个 数量:171 单价:5.57 第 30 页 共 30 页 21-2 表

代号	工 程 项 目			轮廓标									合计	
	工 程 细 目			栏式轮廓标										
	定 额 单 位			100块										
	工 程 数 量			1.710										
	定 额 表 号			5~1~7~3										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	101.00	0.700	1.197	121							1.197	121
2003012	镀锌钢板	t	4134.00	0.008	0.014	57							0.014	57
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	16.200	27.702	159							27.702	159
6007004	反光膜	m2	170.94	1.320	2.257	386							2.257	386
7801001	其他材料费	元	1.00	3.500	5.985	6							5.985	6
9999001	基价	元	1.00	433.000	740.430	740							740.430	740
	直接费	元				728								728
	措 施 费	I	元		127	0.491%	1							1
		II	元		740	1.201%	9							9
	企业管理费	元		740	4.441%	33								33
	规费	元		120	36.600%	44								44
	利润	元		782	7.42%	58								58
	税金	元		878	9%	79								79
	金额合计	元				952								952

编制：胡明媚 复核：杜聪慧

表A. 0. 3-6 施工机械台班单价计算表

项目名称：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

编制范围：大足区龙岗街道宝林村幸宝路延伸段改造工程

第 1 页 共 1 页

24 表

[illegible]

编制：胡明媚

复核： 杜聪慧