

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市南川区向阳学校新增400KV箱变工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	241501.82	
1.1	C安装工程	241501.82	
2	措施项目费	4418.68	
2.1	其中：安全文明施工费	2348.74	
3	其他项目费		
4	规费	2060.79	—
5	税金	24996.52	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		272,977.81	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市南川区向阳学校新增400KV箱变工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	安装工程						
1	010101004001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:人工、机械综合考虑 3. 挖土深度:综合考虑 4. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	9.02	65.9	594.42	
2	030410001001	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电杆安装 2. 材质:混凝土电杆 3. 规格:详设计 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 底盘、拉盘、卡盘安装 4. 电杆防腐 5. 拉线制作、安装 6. 工地运输	根	2	4105.32	8210.64	
本页小计							8805.06	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市南川区向阳学校新增400KV箱变工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	1851.18			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	2348.74			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	218.76			
合 计					4418.68			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

