

重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属幼儿园堡
坎排危工程

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 72,927.72

(大写): 柒万贰仟玖佰贰拾柒元柒角贰分

其中:安全文明施工费(小写): 2462.2

(大写): 贰仟肆佰陆拾贰元贰角

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属幼儿园堡坎排危工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	59263.33	
1.1	A建筑工程	59263.33	
2	措施项目费	3668.62	
2.1	其中：安全文明施工费	2462.2	
3	其他项目费	1440	1440
4	规费	1877.79	—
5	税金	6677.98	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		72,927.72	1440

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

措施项目汇总表

工程名称：重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属
幼儿园堡坎排危工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	3668.62	
2.1	其中：安全文明施工费	2462.2	
2.2	建设工程竣工档案编制费	75.04	
措施项目费合计=1+2		3668.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属幼儿园堡坎排危工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
	A	建筑工程						
1	010101003001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1. 土石类别:综合 2. 开挖方式:机械,人工配合 3. 挖土深度:4米以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	17.48	5.8	101.38	
2	011601001001	拆除堡坎	[项目特征] 1. 砌体名称:拆除堡坎 2. 砌体材质:拆除堡坎 3. 拆除高度:1.8 4. 拆除砌体的截面尺寸:以现场实际为准 5. 砌体表面的附着物种类:以现场实际为准 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	28.8	50.42	1452.1	
本页小计								1553.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属幼儿园堡坎排危工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
3	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范的要求 4. 填方来源、运距:满足设计和规范的要求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.68	40.84	150.29	
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:土石方余方和建筑垃圾 2. 运距:5km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	42.6	41.13	1752.14	
5	010403004001	石挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格:墙体采用M7.5砂浆砌块石砌筑,块石抗压强度不小于30MPa 2. 勾缝要求:用M7.5砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆 4. 滤水层:碎石滤层 5. 泄水孔:10cmPVC排水管 6. 压顶:C25混凝土 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 吊装 3. 砌石 4. 变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5. 滤水层 6. 勾缝	m3	33.13	450.89	14937.99	
本页小计								16840.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属幼儿园堡坎排危工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
6	010504004001	挡土墙加固	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11	1220.46	13425.06	
7	010503004001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.61	962.59	6362.72	
8	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:综合考虑 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	1.883	4774.32	8990.04	
本页小计								28777.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属幼儿园堡坎排危工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010503004002	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.13	1174.11	3674.96
10	010607002001	不锈钢围栏	[项目特征] 1. 材料品种、规格:不锈钢围栏 2. 扶手材料种类、规格:不锈钢Φ50壁厚:2.0 3. 立柱型钢品种、规格:不锈钢Φ89壁厚:3.0 4. 栏杆材料种类、规格、颜色:不锈钢Φ32壁厚:1.5 [工作内容] 1. 安装 2. 校正 3. 预埋铁件 4. 安装栏杆及金属立柱	m2	82.5	102.02	8416.65
本页小计							12091.61
合 计							59263.33

其中:暂估价

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属幼儿园
堡坎排危工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	1131.38			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	2462.2			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.42	75.04			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属幼儿园
堡坎排危工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计						3668.62		

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属幼儿园堡坎排危工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项	1440	
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项	1440	明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合 计			1440	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属幼儿园堡坎排危工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	新增加彩钢屋面	彩钢屋面	1440			
合 计			1440			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属幼儿园堡坎排危工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	1877.79
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		6677.98
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	5962.48
2.2	附加税	增值税	12	715.5
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				8555.77

清单子目表

工程名称：重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属幼儿园堡坎排危工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
1	010101003001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1. 土石类别:综合 2. 开挖方式:机械,人工配合 3. 挖土深度:4米以内 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	17.48	5.8	101.38
	AA0026	机械挖沟槽土方 深度(m以内) 4		1000m3	0.0175	5794.25	101.4
2	011601001001	拆除堡坎	[项目特征] 1. 砌体名称:拆除堡坎 2. 砌体材质:拆除堡坎 3. 拆除高度:1.8 4. 拆除砌体的截面尺寸:以现场实际为准 5. 砌体表面的附着物种类:以现场实际为准 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	28.8	50.42	1452.1
	借JA0013	石砌挡土墙拆除		m3	28.8	50.42	1452.1
3	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范的要求 4. 填方来源、运距:满足设计和规范的要求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.68	40.84	150.29
	AA0114	人工槽、坑回填 夯填土方		100m3	0.0368	4083.73	150.28
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:土石方余方和建筑垃圾 2. 运距:5km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	42.6	41.13	1752.14
	AA0030换	人工装机械运土方 运距1000m以内 实际运距(m)(动态调整+渝建价发[2024]4号):5000		1000m3	0.0426	41131.28	1752.19

清单子目表

工程名称：重庆市荣昌区古昌镇中心小学附属幼儿园堡坎排危工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	项目名称	项目特征及主要工程内容	单位	数量	综合单价	综合合价
5	010403004001	石挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格:墙体采用M7.5砂浆砌块石砌筑,块石抗压强度不小于30MPa 2. 勾缝要求:用M7.5砂浆勾缝 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆 4. 滤水层:碎石滤层 5. 泄水孔:10cmPVC排水管 6. 压顶:C25混凝土 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 吊装 3. 砌石 4. 变形缝、泄水孔、压顶抹灰 5. 滤水层 6. 勾缝 7. 材料运输	m3	33.13	450.89	14937.99
	AD0190	滤层 碎石		10m3	0.05	2222.29	111.11
	AD0213	泄水孔 塑料 孔径 φ50外		10m	0.4	223.67	89.47
	AD0200	勾平缝 块石、条石、 预制块 现拌水泥 砂浆 M10		100m2	0.3239	916.63	296.9
	AD0150	石挡土墙 块(片)石 浆砌 现拌水泥砂浆 M5		10m3	3.313	4185.31	13865.93
	AE0110	零星构件 商品砼		10m3	0.1035	5553.41	574.78
6	010504004001	挡土墙加固	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11	1220.46	13425.06
	AE0071	薄壁混凝土挡墙 现 浇砼 商品砼		10m3	1.1	4434.77	4878.25
	AE0156	现浇混凝土模板 薄 壁混凝土挡墙		100m2	1.1	7769.81	8546.79
7	010503004001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.61	962.59	6362.72
	AE0042	圈梁(过梁) 商品砼		10m3	0.661	4803.03	3174.8
	AE0146	现浇混凝土模板 圈 梁		100m2	0.5505	5791.01	3187.95

