

裙楼阳光房建设项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 199152.78

(大写): 壹拾玖万玖仟壹佰伍拾贰元柒角捌分

其中:安全文明施工费用(小写): 6242.76

(大写): 陆仟贰佰肆拾贰元柒角陆分

招 标 人: (单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:



法定代表人  
或其授权人: (签字或盖)

法定代表人  
或其授权人:



编 制 人:



审 核 人:



时 间: 年 月 日



## 单项工程招标控制价汇总表

工程名称： 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。



公共建筑工程

工程

## 招标控制价

招标控制价 (小写): 175,071.61

(大写): 壹拾柒万伍仟零柒拾壹元陆角壹分

其中:安全文明施工费(小写): 5511.68

(大写): 伍仟伍佰壹拾壹元陆角捌分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:

(单位资质专用章)




法定代理人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人:

(签字或盖章)



编 制 人:



复 核 人:



时间: 年 月 日





























# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：公共建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.046/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	2047.21			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.59	5511.68			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.42	138.68			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。  
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：公共建筑工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]





# 人材机价差表

工程名称：公共建筑工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	1.1928	115	130	15	17.89	
2	000300010@1	建筑综合工		工日	4.603	115	130	15	69.05	
3	000300050	木工综合工		工日	45.4349	125	138	13	590.65	
4	000300060	模板综合工		工日	4.9738	120	133	13	64.66	
5	000300080	混凝土综合工		工日	1.7367	115	128	13	22.58	
6	000300090	架子综合工		工日	11.1758	120	133	13	145.29	
7	000300120	镶贴综合工		工日	41.8048	130	144	14	585.27	
8	000300130	防水综合工		工日	17.1959	115	128	13	223.55	
9	000300140	油漆综合工		工日	4.6259	125	138	13	60.14	
10	000300160	金属制安综合工		工日	67.5315	120	133	13	877.91	
11	000300160@1	金属制安综合工		工日	16.8601	120	133	13	219.18	
12	000300180	维修综合工		工日	0.6573	115	128	13	8.54	
13	000700030	筑路综合工		工日	10.0314	115	123	8	80.25	
14	000900020	绿化综合工		工日	3.2875	120	126	6	19.73	
15	010000120@4	钢材		t	6.1444	2957.26	3336.28	379.02	2328.85	
16	022701800	破布	一级	kg	2.6219	4.4	4.56	0.16	0.42	
17	030125010	螺栓		kg	2.698	4.5	5.2	0.7	1.89	
18	031340210	铁砂布	0~2#	张	15.2495	0.85	0.99	0.14	2.13	
19	031350320	低碳钢焊条	J422 Φ2.5~3.2	kg	1.1232	4.19	5.97	1.78	2	
20	031350820	低合金钢焊条E43系列		kg	83.3052	5.98	7.87	1.89	157.45	
21	031393210	钢丝刷子		把	2.592	2.97	2.64	-0.33	-0.86	
22	040100015	水泥	32.5R	kg	3146.8973	0.31	0.37	0.06	188.81	
23	040100120	普通硅酸盐水泥	P.O 32.5	kg	364.6434	0.3	0.37	0.07	25.53	
24	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	20.7146	0.75	0.37	-0.38	-7.87	
25	040300760	特细砂		t	5.6359	63.11	165	101.89	574.24	

# 人材机价差表

工程名称：公共建筑工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
26	040500207	碎石	5~31.5	t	1.6508	67.96	82	14.04	23.18	
27	050303800	木材	锯材	m3	0.2231	1547.01	1487	-60.01	-13.39	
28	050303800@1	木材	锯材	m3	0.0242	1547.01	1487	-60.01	-1.45	
29	070502000	地面砖		m2	190.6632	32.48	35	2.52	480.47	
30	070502010	地面砖踢脚线(成品)		m	88.0912	10	8	-2	-176.18	
31	071900020@1	PVC塑料木地板	综合 1.6×2000×20000	m2	116.6472	21.37	56	34.63	4039.49	
32	100100110	隔墙轻钢龙骨		m2	76.9776	12.82	15.35	2.53	194.75	
33	110300100	钢门		m2	18.1584	156.84	265.49	108.65	1972.91	
34	130102100	环氧富锌	底漆	kg	4.2496	24.36	23.1	-1.26	-5.35	
35	130102100@1	环氧富锌	底漆	kg	3.6811	24.36	23.1	-1.26	-4.64	
36	130105400	调和漆	综合	kg	13.411	11.97	5	-6.97	-93.47	
37	130500700	防锈漆		kg	9.8673	12.82	5	-7.82	-77.16	
38	130501510@1	纳米非固化高分子防水涂料		kg	453.0058	10.09	6	-4.09	-1852.79	
39	133302630@1	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	PVC-H-1.5mm GB/T35468-2017	m2	193.5112	17.83	18	0.17	32.9	
40	133302630@2	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N-II-PE-1.5mm GB23441-2009	m2	193.5112	17.83	15	-2.83	-547.64	
41	155501900@1	耐力透明板	3mm	m2	322.959	21.37	56	34.63	11184.07	
42	160300300@3	结构岩棉复合板保温板		m2	79.632	29.91	110	80.09	6377.73	
43	330105800	钢支架摊销		kg	0.2989	2.65	4.73	2.08	0.62	
44	334100465@1	成品金属钢丝网护栏		m2	69.18	85.47	130	44.53	3080.59	
45	341100100	水		m3	3.704	4.42	3.88	-0.54	-2	
46	341100400	电		kW·h	1.9448	0.7	0.48	-0.22	-0.43	
47	CY	柴油		kg	50.5313	5.64	7.45	1.81	91.46	
48	CY@1	柴油		kg	19.2366	5.64	7.45	1.81	34.82	



## 单项工程招标控制价汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	安装工程	24081.17		731.08	490.51
合 计		24081.17		731.08	490.51

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。



安装工程

工程

## 招标控制价

招标控制价 (小写): 24,081.17

(大写): 贰万肆仟零捌拾壹元壹角柒分

其中:安全文明施工费(小写): 731.08

(大写): 柒佰叁拾壹元零捌分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:



法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

时间:            年    月    日



















# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	446.63			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差+预算+技术措施人工费+技术措施人工价差+预算	25.1	731.08			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	52.87			
合 计					1230.58			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	490.51
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		2205.11
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	1968.85
2.2	附加税	增值税	12	236.26
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2695.62

## 人材机价差表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]