

共享菜园建设工程 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 966481.7

(大写): 玖拾陆万陆仟肆佰捌拾壹元柒角

其中:安全文明施工费用(小写): 16151.09

(大写): 壹万陆仟壹佰伍拾壹元零玖分

招标人: (单位盖章) 工程造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: {招标人信息\法定代表人} (签字或盖) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章) 审核人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	E	菜地大门						
1	040202001001	路床(槽)整形	[项目特征] 1. 部位:基础 [工作内容] 1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	8.1	1.66	13.45	
2	040305001001	碎石垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 其他:详设计 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 材料运输	m3	1.03	234.6	241.64	
3	040303002001	C25混凝土板基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土输送方式:综合考虑 [工作内容] 1. 混凝土运输、浇筑 2. 养护	m3	5.35	517.47	2768.46	
4	040303001001	C20细石混凝土回填	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20细石混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土输送方式:综合考虑 [工作内容] 1. 混凝土运输、浇筑 2. 养护	m3	0.65	485.22	315.39	
本页小计							3338.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	010515001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400直径8mm间距150mm布置 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.07	4923.16	344.62		
6	020401002001	圆柱	[项目特征] 1. 柱收分、侧脚、卷杀尺寸:详见设计 2. 混凝土强度等级:详见设计 3. 混凝土种类:详见设计 4. 面层做法:详见设计 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、清理、堆放、刷隔离剂、运输 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.35	11760.6	15876.81		
7	05B001	100mm厚成品青石磨盘	[项目特征] 1. 名称:100mm厚成品青石磨盘	块	6	180	1080		
8	05B002	1.5mm厚镀锌钢板做轮廓30厚logo字	[项目特征] 1. 名称:1.5mm厚镀锌钢板做轮廓30厚logo字	块	4	315	1260		
		工具房及厕所							
1	011505010001	卫生间6mm防潮银镜	[项目特征] 1. 基层:15厚玻镁板基层 2. 镜面玻璃品种、规格:6mm防潮银镜四周磨斜边 3. 压收口条:满足设计要求 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	5	164.04	820.2		
本页小计							19381.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	031004006001	蹲式大便器	[项目特征] 1. 规格、类型：蹲式大便器 2. 组装形式：成品组装 3. 附件名称、数量：满足设计及规范要求 4. 其它：满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	6	515.41	3092.46		
3	031004008001	拖布池	[项目特征] 1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：成品组装 3. 附件名称、数量：满足设计及规范要求 4. 其它：满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	1	333.32	333.32		
4	011210005001	卫生间隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格、颜色：18mm厚抗倍特板成品隔断 2. 配件品种、规格：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	19.26	220	4237.2		
本页小计								7662.98	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	031004007001	小便器	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:成品组装 3. 附件名称、数量:小便器排水附件1套、感应冲水阀1套 4. 其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	2	837.76	1675.52		
6	031004014001	地漏 DN50	[项目特征] 1. 材质:详设计 2. 型号、规格:DN50 3. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装	个	3	36.63	109.89		
7	011505001001	20厚白色石材洗手台	[项目特征] 1. 名称:20厚白色石材洗手台 2. 材料品种、规格:型钢支架,规格综合 3. 挡水线:同台面石材 4. 磨边:综合考虑 5. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	1.04	661.06	687.5		
本页小计								2472.91	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
8	011505008001	挂衣钩	[项目特征] 1. 材料品种、规格、颜色：满足设计及规范要求 2. 支架、配件品种、规格：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装	个	1	17.75	17.75		
9	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：详见设计 2. 开挖方式：详见设计 3. 挖土深度：详见设计 4. 场内运距：详见设计 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	1.35	6.08	8.21		
10	010101004001	挖基坑土方	[工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	3.15	6.55	20.63		
本页小计							46.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
11	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:详见设计 2. 填方材料品种:详见设计 3. 填方粒径要求:详见设计 4. 填方来源、运距:详见设计 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.91	6.13	11.71		
12	040103002001	余方弃置（基本运距1km）	[项目特征] 1. 废弃料品种:不能利用土石方（包括但不限于表土、淤泥、地表附着物、室外拆除物、构筑物、残余建筑垃圾等场内一切不可利用物），多余土石方（如果有） 2. 运距:基础运1KM 3. 运输方式:根据现场需要综合考虑 4. 计算规则:按天然密实体积计算（地表植物）不另行计量），松散系数投标人在投标报价中综合考虑，其他详见招标文件结算条款约定 5. 其他:其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1. 运输 2. 密闭运输	m3	4.59	11.73	53.84		
本页小计								65.55	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	040103002002	余方弃置（增运1km）	<p>[项目特征]</p> <p>1. 废弃料品种：不能利用土石方（包括但不限于表土、淤泥、地表附着物、室外拆除物、构筑物、残余建筑垃圾等不能满足回填要求的土石），多余土石方（如果有）</p> <p>2. 运输方式：根据现场需要综合考虑</p> <p>3. 运距：暂定1km（含二次或多次转运）。结算时根据实际运距以100m为单位（不足100m按100m计同比例折算）。实际增（减）运运距结算时以清单项“余方弃置（暂定增运1km）”中标价除以该清单运距乘以实际增（减）运距（例：暂定增运1公里，实际增运运距7.8公里，则结算单价=本清单中标价/1*7.8）</p> <p>4. 计算规则：天然密实体积计算（地表植物不另行计量），松散系数投标人在投标报价中综合考虑</p> <p>5. 其他：其他：相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 运输</p> <p>2. 密闭运输</p>	m3	4.59	2.71	12.44	
本页小计							12.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
14	010501003001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.6	687.1	1099.36		
15	010501001001	垫层	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.92	622.64	572.83		
16	010502001001	矩形柱	[项目特征] 1. 柱形状:详见设计 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.27	1322.6	1679.7		
本页小计								3351.89	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
17	010502002001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.17	1587.37	269.85		
18	010401004001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:详见设计 2. 墙体类型:详见设计 3. 砂浆强度等级、配合比:详见设计 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	5.25	560.2	2941.05		
19	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:详见设计 2. 门框或扇外围尺寸:详见设计 3. 门框、扇材质:详见设计 4. 玻璃品种、厚度:详见设计 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	2.3	616.06	1416.94		
本页小计								4627.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
20	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计 2. 框、扇材质:详见设计 3. 玻璃品种、厚度:详见设计 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	2.8	598.47	1675.72		
21	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.14	547.6	76.66		
22	010503001001	基础梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.83	985.01	817.56		
本页小计							2569.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
23	010505001001	有梁板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.47	1072.17	4792.6		
24	011102003001	地面1	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:C20细石砼 2. 防水层:1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥+20厚1:3干硬性水泥砂浆+1.5厚合成高分子防水涂料,防水沿墙上翻至完成面以上300mm 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖300*600 5. 防护层材料种类:详见设计 6. 酸洗、打蜡要求:详见设计 7. 磨边要求:详见设计 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	7.8	280.81	2190.32		
本页小计								6982.92	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
25	011204003001	墙面1	[项目特征] 1. 墙体类型：详见设计 2. 找平层：15厚水泥砂浆找平层 3. 防水层：1.5厚合成高分子防水涂料 4. 面层：300*600面砖 5. 其他：刷界面处理剂一道 6. 基层及防水做法：详见设计 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	33.74	232.12	7831.73		
26	011407002001	天棚1	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 腻子种类：耐水腻子2道 3. 防水层：1.5厚合成高分子防水涂料 4. 涂料品种、喷刷遍数：无机白色涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	8.57	58.6	502.2		
本页小计							8333.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
27	011407001001	外墙面墙面喷刷涂料做法	[项目特征] 1. 基层类型: 详见设计 2. 喷刷涂料部位: 详见设计 3. 腻子种类: 详见设计 4. 刮腻子要求: 详见设计 5. 涂料品种、喷刷遍数: 详见设计 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	38.71	36.05	1395.5		
28	050303001001	毛草屋面做法	[项目特征] 1. 屋面坡度: 详见设计 2. 铺草种类: 详见设计 3. 竹材种类: 详见设计 4. 基层及防水做法: 详见设计 [工作内容] 1. 整理、选料 2. 屋面铺设 3. 刷防护材料	m ²	25.62	473.62	12134.14		
29	010515001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 综合考虑 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.963	5160.72	4969.77		
		栅栏							
本页小计								18499.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	050307006001	栅栏	[项目特征] 1. 栅栏高度: 详见设计 2. 栅栏单位长度重量: 详见设计 3. 栅栏材料种类: 详见设计 [工作内容] 1. 铁艺栏杆安装 2. 刷防护材料	m	460	287.31	132162.6		
精品区菜地区域									
1	040201022001	900x500x150成品混凝土菜沟板	[项目特征] 1. 断面尺寸: 详见设计 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 详见设计 3. 砌体材料: 详见设计 4. 砂浆强度等级: 详见设计 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 基础、垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 侧墙浇筑或砌筑 5. 勾缝、抹面 6. 盖板安装	m	1801.68	90.22	162547.57		
2	050201001001	600*300*50青石板 手凿面	[项目特征] 1. 路面厚度、宽度、材料种类: 600*300*50青石板 手凿面 2. 粘结层: 30mm厚1:3水泥砂浆 3. 砂浆品种: 湿拌商品砂浆 4. 其他: 详设计 [工作内容] 1. 路基、路床整理 2. 抹粘结层 3. 路面铺筑	m ²	303	171.33	51912.99		
本页小计							346623.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	050201001002	100厚C20混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土输送方式:综合考虑 [工作内容] 1. 混凝土运输、浇筑 2. 养护	m2	190.95	106.91	20414.46		
4	050201001003	600*300*50青石板 手凿面	[项目特征] 1. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50青石板 手凿面 2. 粘结层:30mm厚1:3水泥砂浆 3. 砂浆品种:湿拌商品砂浆 4. 其他:详设计 [工作内容] 1. 路基、路床整理 2. 抹粘结层 3. 路面铺筑	m2	190.95	171.33	32715.46		
5	050201001004	100厚C20混凝土	[工作内容] 1. 路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	102	94.26	9614.52		
6	050201001005	600*300*50青石板 手凿面	[项目特征] 1. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*50青石板 手凿面 2. 粘结层:30mm厚1:3水泥砂浆 3. 砂浆品种:湿拌商品砂浆 4. 其他:详设计 [工作内容] 1. 路基、路床整理 2. 抹粘结层 3. 路面铺筑	m2	170	171.33	29126.1		
本页小计								91870.54	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		流水沟取水点							
1	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10砖砌体 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3. 面层找平:详见设计 4. 砂浆种类:湿拌商品砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 面层找平 5. 材料运输	m3	39.38	494.78	19484.44		
2	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:沟底 2. 底层厚度、砂浆配合比:详见设计 3. 面层厚度、砂浆配合比:详见设计 4. 装饰面材料种类:详见设计 5. 分格缝宽度、材料种类:详见设计 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	341.89	33.67	11511.44		
3	040305001002	碎石垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 其他:详设计 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 材料运输	m3	29	234.6	6803.4		
本页小计							37799.28		

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：园建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	一	施工技术措施项目					13364.61	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	[项目特征] 1. 机械设备名称:综合考虑 2. 机械设备规格型号:综合考虑 [工作内容] 1. 安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 4. 行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	台次	1	13141.6	13141.6	
2	011701001001	综合脚手架	[项目特征] 1. 建筑结构形式:详设计 2. 檐口高度:详设计 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 选择附墙点与主体连接 5. 测试电动装置、安全锁等 6. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	8.96	24.89	223.01	
本页小计							13364.61	
合 计							13364.61	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：园建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405B14001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	3.62	3913.75			
2	050405001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	7.98	9527.58			
3	050405B13001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.1	108.18			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：园建

第 2 页 共 2 页

合 计	13549.51			
-----	----------	--	--	--

暂列金额明细表

工程名称：园建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	C	安装工程							
1	040102002001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1. 岩石类别:土石综合考虑 2. 开挖方式:机械开挖 3. 场内运输:投标人自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 石方开凿 3. 修整底、边 4. 场内运输	m3	535.25	17.48	9356.17		
2	040103001001	槽坑土石方回填	[项目特征] 1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:土石方 3. 填方粒径要求:符合设计及规范要求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	535.25	10.23	5475.61		
3	031001006001	HDPE污水管D160	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:景观给水 3. 材质、规格:HDPE污水管D160 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	18	61.62	1109.16		
本页小计								15940.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	031001006002	pe给水管 de90	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:景观给水 3. 材质、规格:pe给水管 de90 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	700	45.89	32123		
5	031001006003	pe给水管 de110	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 介质:景观给水 3. 材质、规格:pe给水管 de110 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1740	74.94	130395.6		
本页小计								162518.6	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
6	031003001001	De63闸阀	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: De63 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2	90.98	181.96		
7	040502005001	De90放空阀	[项目特征] 1. 类型: 放空阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: De90 4. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1	199.09	199.09		
8	010507006001	高位水池	[项目特征] 1. 部位: 高位水池 2. 混凝土强度等级: C30 3. 防水、抗渗要求: 详见设计 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	座	1	50147.3	50147.3		
本页小计								50528.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
9	010507006002	阀门井	[项目特征] 1. 部位：阀门井 2. 混凝土强度等级：详见设计 3. 防水、抗渗要求：详见设计 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	座	1	3020.18	3020.18		
10	010507006003	发酵池	[项目特征] 1. 部位：发酵池 2. 混凝土强度等级：详见设计 3. 防水、抗渗要求：详见设计 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	座	1	3020.18	3020.18		
11	010507006004	化粪池	[项目特征] 1. 部位：化粪池 2. 混凝土强度等级：详见设计 3. 防水、抗渗要求：详见设计 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	座	1	6210.25	6210.25		
本页小计								12250.61	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
12	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称: 详图纸 2. 型号: 详图纸 3. 规格: 详图纸 4. 基础形式、材质、规格: 详图纸 5. 接线端子材质、规格: 详图纸 6. 端子板外部接线材质、规格: 详图纸 7. 安装方式: 详图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1	2680.7	2680.7		
13	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称: 详图纸 2. 材质: 详图纸 3. 规格: 详图纸 4. 安装方式: 详图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	2	32.08	64.16		
14	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称: 详图纸 2. 材质: 详图纸 3. 规格: 详图纸 4. 安装方式: 详图纸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1	46.4	46.4		
本页小计								2791.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
15	030412001001	LED灯	[项目特征] 1. 名称:详图纸 2. 型号:详图纸 3. 规格:详图纸 4. 类型:详图纸 [工作内容] 1. 本体安装	套	2	192.53	385.06		
16	030411004001	配线-3*1.5	[项目特征] 1. 名称:详图纸 2. 配线形式:详图纸 3. 型号:详图纸 4. 规格:BV-0.6/1KV-3X1.5 5. 材质:详图纸 6. 配线部位:详图纸 7. 配线线制:详图纸 8. 钢索材质、规格:详图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	4.1	7.94	32.55		
17	030411004002	配线-3*4	[项目特征] 1. 名称:详图纸 2. 配线形式:详图纸 3. 型号:详图纸 4. 规格:BV-0.6/1KV-3X4 5. 材质:详图纸 6. 配线部位:详图纸 7. 配线线制:详图纸 8. 钢索材质、规格:详图纸 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2.1	14.08	29.57		
本页小计							447.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
18	030411001001	配管-PVC16	[项目特征] 1. 名称:详图纸 2. 材质:详图纸 3. 规格:配管-PVC16 4. 敷设方式:详图纸 5. 接地要求:详图纸 6. 钢索材质、规格:详图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	4.1	9.59	39.32		
19	030411001002	配管-PVC20	[项目特征] 1. 名称:详图纸 2. 材质:详图纸 3. 规格:配管-PVC20 4. 敷设方式:详图纸 5. 接地要求:详图纸 6. 钢索材质、规格:详图纸 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	m	2.1	8.76	18.4		
本页小计								57.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
20	031001006004	pe给水管 de20	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:详设计 3. 材质、规格:pe给水管 de20 4. 连接形式:详设计 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	1.9	18.78	35.68		
21	031001006005	pe给水管 de25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:详设计 3. 材质、规格:pe给水管 de25 4. 连接形式:详设计 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3.3	20.65	68.15		
22	031003001002	De20闸阀	[项目特征] 1. 类型:详设计 2. 材质:详设计 3. 规格、压力等级:详设计 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4	41.89	167.56		
本页小计							271.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
23	031004014002	水龙头	[项目特征] 1. 材质:详设计 2. 型号、规格:详设计 3. 安装方式:详设计 [工作内容] 1. 安装	个	1	28.06	28.06		
24	031001006006	PVC-50	[项目特征] 1. 安装部位:详设计 2. 介质:详设计 3. 材质、规格:PVC-50 4. 连接形式:详设计 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	1.23	42.43	52.19		
25	031001006007	PVC-110	[项目特征] 1. 安装部位:详设计 2. 介质:详设计 3. 材质、规格:PVC-110 4. 连接形式:详设计 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	10.29	38.77	398.94		
本页小计							479.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 10 页 共 10 页

合 计	245285.24
-----	-----------

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	3500.58			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	6623.51			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	548.79			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 2 页

合 计	10672.88			
-----	----------	--	--	--

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

