

大足区人民医院64排螺旋CT移机及机房防护装修工程

招标控制价

招标控制价(小写): 258571.07

(大写): 贰拾伍万捌仟伍佰柒拾壹元零柒分

其中:安全文明施工费用(小写): 0

(大写): 零元整

招标人: (单位盖章) 工程造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: {招标人信息\法定代表人} (签字或盖) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章) 审核人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机房部分

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
机房防护部分									
1	010804007001	不锈钢单扇平移防辐射门 (含电机)	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:1800×2250mm (门净空尺寸1500×2100mm、满足4mmpb) 2. 门框、扇材质:使用方钢30*50*2制作龙骨架, 实木填充工艺, 内用99.99-GB1#电解纯铅制造, 外用1.2mm的不锈钢板饰面 (不锈钢是磨砂面), 边用1.2厚不锈钢槽盒夹边增加门的强度 (不锈钢是磨砂面) 含门头不锈钢罩 3. 其他:采用上悬挂式 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金配件安装	樘	1	19606.31	19606.31		
2	030504004001	智能一体化进口重型电动系统和传动系统	[项目特征] 1. 内容:防辐射门专用重型电动系统和轨道, 含遥控、墙面面板按钮控制和红外线防夹功能 [工作内容] 1. 安装、调试	套	1	5094.98	5094.98		
3	010804007002	不锈钢单扇平开防辐射门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:960×2070mm (门净空尺寸800×2000mm、满足4mmpb) 2. 门框、扇材质:使用方钢30*50*2制作龙骨架, 实木填充工艺, 内用99.99-GB1#电解纯铅制造, 外用1.2mm的不锈钢板饰面 (不锈钢是磨砂面), 边用1.2厚不锈钢槽盒夹边增加门的强度 (不锈钢是磨砂面) [工作内容] 1. 门安装 2. 五金配件安装	樘	1	9743.25	9743.25		
本页小计							34444.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机房部分

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	011406001001	墙面硫酸钡防护层	[项目特征] 1. 防护材料种类:硫酸400目, 按防辐射标准比例搅拌并施工, 施工高度3300mm 2. 其他:整体满足3mmpb [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m2	88.44	315.94	27941.73		
5	011407002001	顶面钡板防护层	[项目特征] 1. 防护材料种类:按防辐射标准采用钡板防护施工, 整体满足2mmpb [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 嵌缝	m2	43.68	476.06	20794.3		
6	011302001001	机房顶面钢龙骨	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:用方钢30*60*2制作加强型钢龙骨架, 实木填充工艺 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装	m2	43.68	135.81	5932.18		
7	010807001001	铅玻璃	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:1500*900 2. 框、扇材质:铅玻璃光学牌号: ZF2, 透过率:>85%, 折射率:1.676, 阿贝数:3 2. 23, 气泡杂质:A, 条纹及非均匀性:A; 3. 玻璃品种、厚度:15mm [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	块	1	16699.65	16699.65		
本页小计							71367.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机房部分

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
8	030504004002	门灯连锁系统	[项目特征] 1. 按标准, 门灯连锁 [工作内容] 1. 安装、调试	套	1	550.4	550.4		
9	030412001001	警示灯	[项目特征] 1. 名称:(工作中字样) 警示灯和警示标志 [工作内容] 1. 本体安装	套	2	326.75	653.5		
10	030504004003	不锈钢防辐射排风系统	[项目特征] 1. 内容: 机房内安装换气扇, 机房外安装 不锈钢防辐射百叶窗 2. 尺寸: 350*350mm	套	1	1399.43	1399.43		
		机房内装修装饰部分							
1	011407001001	墙面涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 仅含检查室内墙面, 不含控制室等其他房间装饰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	77.72	41.85	3252.58		
2	011302001002	顶面铝扣板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 铝扣板 (仅含检查室内顶面, 不含控制室等其他房间装饰) [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	43.68	180.73	7894.29		
本页小计							13750.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机房部分

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	011103001001	地面塑胶地板	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类：自流平水泥找平处理 2. 面层材料品种、规格、颜色：优质卷材PVC塑胶地板、PVC踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	43.68	139.01	6071.96		
4	030412001002	顶面嵌入式LED灯	[项目特征] 1. 规格：嵌入式LED灯（仅含检查室内8套，不含控制室等其他房间） [工作内容] 1. 本体安装	套	8	281.88	2255.04		
5	030404035001	墙面5孔插座	[项目特征] 1. 规格：5孔插座（仅含检查室内8只，不含控制室等其他房间装饰） [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	套	1	2109.47	2109.47		
6	010808004001	不锈钢防护门窗套(检查室内外)	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：含防辐射处理，用木工板打底，再用1.2厚不锈钢一次折压成型（不锈钢是磨砂面） [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	套	3	1306	3918		
本页小计							14354.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机房部分

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	030411001001	机房内专用管线和面板预埋	[项目特征] 1. 规格:含机房内照明、插座、门机连锁和电动门控制线路的管线和面板。不含已有的照明和插座。 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 砖墙开沟槽 4. 接地	项	1	2011.76	2011.76		
8	010512008001	电缆沟盖板	[项目特征] 1. 单件体积:按设备图纸要求施工 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3. 构件运输、安装 4. 砂浆制作、运输 5. 接头灌缝、养护	项	1	4072.96	4072.96		
		运输、搬卸							
1	040304006001	运输、搬卸	[项目特征] 1. 内容:运输至医院指定地点	项	1	5614.23	5614.23		
2	011707B07001	垃圾清理	[项目特征] 1. 运输距离:承包人自行考虑 2. 废弃料品种:建筑垃圾 [工作内容] 1. 运输 2. 弃渣	项	1	1638.92	1638.92		
		土建部分							
本页小计								13337.87	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：机房部分

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	010102003001	挖基坑石方	[项目特征] 1. 开挖方式：机械开挖 2. 开凿深度：设备基座区域下挖并回填 3. 场内运距：综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 凿石 3. 场内运输	m ²	6	783.41	4700.46		
2	010101003001	电缆沟下挖	[项目特征] 1. 土壤类别：综合考虑 2. 开挖方式：机械开挖 3. 开挖内容：电缆沟开槽并四周抹灰找平 4. 场内运距：综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护（挡土板）及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m	20	178.49	3569.8		
3	011615001001	开门、窗洞	[项目特征] 1. 场内运距：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	项	3	957.69	2873.07		
本页小计								11143.33	
合 计								158398.27	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：移机部分（全费用）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	A	移机工程（全费用）							
1	030505014001	技术费用（拆、装、调试）	[项目特征] 1. 技术费用（含拆、装、调试） 2. 含运输车辆、吊车、叉车、地牛、吊葫芦 3. 含所需钢板 4. 含防尘膜 5. 含设备拆装工具 6. 含所用人工费用 7. 此费用为全费用包含所有移机拆除、安装、调试和税金等所有内容。 [工作内容] 1. 调试	项	1	100172.8	100172.8		
本页小计							100172.8		
合 计							100172.8		

