重庆市天府中学消防系统维修整改项目

招标控制价

招标控制价(小写): 187515.14

(大写): 壹拾捌万柒仟伍佰壹拾伍元壹角肆分

其中:安全文明施工费用(小
写):

9565.55

(大写): 玖仟伍佰陆拾伍元伍角伍分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

{招标人信息\法定代表人}
(签字或盖)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

审 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
	C	管网工程							
1	030901012001	水泵接合器SQD100-1.6 DN100 P=1.6MPa	[项目特征] 1. 安装方式:详设计参照99(03)S203 2. 型号、规格:水泵接合器SQD100-1.6 DN100 P=1.6MPa 3. 压力等级:满足设计及规范要求 4. 其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件、达到使用功能等要求 [工作内容] 1. 安装 2. 配件安装 3. 法兰安装 4. 砌支墩 5. 材料运输	套	2	732.77	1465.54		
2	030901002001	热镀锌钢管DN100	[项目特征] 1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN100 3. 管件安装:满足设计及规范要求 4. 连接形式:沟槽连接 5. 钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 6. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 管道标识设计要求:满足设计及规范要求 8. 其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	430	91.51	39349.3		
本页小计							40814.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
3	031201001001	消防管道刷油	[项目特征] 1. 名称:消防管道刷油 2. 油漆品种:樟丹防锈漆、红色防锈漆、环氧防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹防锈漆2遍;红色防锈漆2遍;环氧防腐漆2遍 4. 标志色方式、品种:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 调配、涂刷	m2	180.86	49.78	9003.21		
4	031003003001	蜗轮蜗杆蝶阀WBGX-DN100-PN16	[项目特征] 1. 类型:蜗轮蜗杆蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:WBGX-DN100-PN16 4. 连接形式:法兰连接 5. 法兰材质及规格:满足设计及规范要求 6. 焊接方法:满足设计及规范要求 7. 其他:满足设计与规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 法兰安装 3. 调试	个	6	398.46	2390.76		
本页小计								11393.97	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	031003003002	止回阀DN100 P=1.6 MPa	[项目特征] 1. 类型：蜗轮蜗杆蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：WBGX-DN100-PN16 4. 连接形式：法兰连接 5. 法兰材质及规格：满足设计及规范要求 6. 焊接方法：满足设计及规范要求 7. 其他：满足设计与规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 法兰安装 3. 调试	个	2	489.46	978.92		
6	031003003003	闸阀RVHX-DN100-PN16	[项目特征] 1. 类型：闸阀 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：RVHX-DN100-PN16D 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：满足设计及规范要求 6. 法兰材质及规格：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装 2. 调试 3. 法兰安装	个	11	502.86	5531.46		
本页小计								6510.38	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	031003001001	自动排气阀ARMX-0015 DN15 P=1.6MPa	[项目特征] 1. 类型：自动排气阀 2. 材质：满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级：ARMX-0015 DN15 P=1.6MPa 4. 连接形式：满足设计及规范要求 5. 焊接方法：满足设计及规范要求 6. 其他：满足设计与规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1	37.24	37.24		
8	010401011001	砖检查井	[项目特征] 1. 井截面、深度：1200*1200方型闸阀井 2. 砖品种、规格、强度等级：《砖砌给水 阀门井及水表井》05ss907-4图集 3. 底板厚度：砼C25垫层100mm厚 4. 井盖安装：800*800井盖 5. 砂浆强度等级：详设计 6. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	3	675.09	2025.27		
本页小计								2062.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
9	040503002001	C25混凝土支墩	[项目特征] 1. 垫层材质、厚度: 砼C25垫层10cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制混凝土支墩安装 4. 混凝土构件运输	m3	5.12	1786.77	9148.26		
10	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	[项目特征] 1. 名称: 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 2. 材质: 详设计 [工作内容] 1. 封堵 2. 清理 3. 运输	m2	0.3	194.84	58.45		
		拆除工程							
1	040101003001	挖基坑土石方	[项目特征] 1. 土石方类别: 综合考虑 2. 土石方深度: 综合考虑 3. 开挖方式: 综合考虑 4. 其他: 满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖、石方凿打 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	71.4	42.19	3012.37		
2	041001001001	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质: 沥青路面 2. 厚度: 10cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	9	7.86	70.74		
本页小计							12289.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
3	041001002001	拆除150*250透水砖	[项目特征] 1. 材质:150*250透水砖 2. 厚度:详设计 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	62	3.45	213.9		
4	041001002002	拆除600*600石材	[项目特征] 1. 材质:600*600石材 2. 厚度:详设计 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	14	3.83	53.62		
5	041001001002	拆除混凝土路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:详设计 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	85	23.29	1979.65		
6	040103002001	建筑垃圾清运(起运1KM)	[项目特征] 1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾及余方 2. 运距:1KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	93.5	14.07	1315.55		
7	040103002002	建筑垃圾清运(每增运1KM)	[项目特征] 1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾及余方 2. 运距:每增运1KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	93.5	3.28	306.68		
本页小计								3869.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	040103002003	建筑垃圾清运（增运9KM）	[项目特征] 1. 废弃料品种：拆除建筑垃圾及余方 2. 运距：增运9KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	93.5	29.56	2763.86	
		恢复工程						
1	040202009001	砂垫层	[项目特征] 1. 石料规格：砂回填区回填密实度 $\geq$ 95%% 2. 厚度：5cm [工作内容] 1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	85	9.64	819.4	
2	040103001001	砂砾石回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：砂砾石回填 3. 填方粒径要求：满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	40.8	141.64	5778.91	
本页小计							9362.17	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
3	040203007001	C25砼垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25砼垫层 2. 掺和料:满足设计及规范要求 3. 厚度:5cm 4. 嵌缝材料:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	85	16.01	1360.85		
4	040203007002	C30砼地面	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25砼垫层 2. 掺和料:满足设计及规范要求 3. 厚度:25cm 4. 嵌缝材料:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	85	68.43	5816.55		
本页小计								7177.4	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	040204002001	150*250透水砖铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:150*250透水砖铺设 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	62	48.45	3003.9	
6	040204002002	600*600石材铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:600*600石材铺设 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	14	134.52	1883.28	
7	040203006001	SMA(沥青玛蹄脂混凝土)	[项目特征] 1. 沥青品种:SMA(沥青玛蹄脂混凝土) 2. 沥青混凝土种类:满足设计及规范要求 3. 厚度:6cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	9	76.66	689.94	
8	030901002002	DN125套管制作、安装	[项目特征] 1. 安装部位:地下 2. 材质、规格:DN125 [工作内容] 1. 套管制作及安装 2. 设计要求的其他工作内容	m	78	108.37	8452.86	
			本页小计				14029.98	
			合计				107510.47	

人材机价差表

工程名称：消防水工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	020101500	石棉橡胶板	低中压 0.8~6	kg	1.36	13.25	7.73	-5.52	-7.51	
2	030116300	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫	M16×100以内	10套	3.296	12.1	10.06	-2.04	-6.72	
3	031350210	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	7.203	4.19	12.74	8.55	61.59	
4	031350210@1	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	2.156	4.19	12.74	8.55	18.43	
5	031350350	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	0.442	4.7	12.74	8.04	3.55	
6	040100015	水泥	32.5R	kg	1295.969	0.31	0.29	-0.02	-25.92	
7	040300760	特细砂		t	3.6852	63.11	150	86.89	320.21	
8	040500205	碎石	5~20	t	0.0827	67.96	74	6.04	0.5	
9	040502260	砂砾石		m3	38.5177	108.8	101.96	-6.84	-263.46	
10	040700460	石屑		t	0.2318	73	72.31	-0.69	-0.16	
11	041300010	标准砖	240×115×53	千块	1.0426	422.33	311	-111.33	-116.07	
12	080300810@1	600*600石材	30mm	m2	14.28	102.56	100	-2.56	-36.56	
13	130500700	防锈漆		kg	14.1742	12.82	13.94	1.12	15.88	
14	133100700	石油沥青	30#	kg	3.485	2.56	3.98	1.42	4.95	
15	133101400	沥青	90#	kg	78.4285	4.1	3.51	-0.59	-46.27	
16	140500400	溶剂汽油	200#	kg	2.0075	3.64	10.62	6.98	14.01	
17	143900700	氧气		m3	4.2137	3.26	4.87	1.61	6.78	
18	143900700@1	氧气		m3	3.267	3.26	4.87	1.61	5.26	
19	143901000	乙炔气		kg	1.4046	12.01	13.27	1.26	1.77	
20	143901000@1	乙炔气		kg	1.089	12.01	13.27	1.26	1.37	
21	170100450@1	焊接钢管DN125	综合	kg	1533.162	3.12	2	-1.12	-1717.14	
22	170300300	镀锌钢管	DN25	m	0.4	5.22	10.08	4.86	1.94	
23	170700800	热轧无缝钢管	D22×2	m	0.08	4.63	4.15	-0.48	-0.04	
24	170700800@1	热轧无缝钢管	D22×2	m	0.11	4.63	4.15	-0.48	-0.05	
25	190101790	螺纹截止阀	J11T-16	个	0.152	16.23	27.85	11.62	1.77	

人材机价差表

工程名称：消防水工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
26	190101790@1	螺纹截止阀	J11T-16	个	0.209	16.23	27.85	11.62	2.43	
27	190101900	螺纹截止阀	J11T-16	个	2.02	31.04	19.12	-11.92	-24.08	
28	200103400	平焊法兰	1.6mpa DN100	片	4	31.04	27.61	-3.43	-13.72	
29	241100100	弹簧压力表	Y-100 0~1.6M PA	块	0.361	21.37	38.94	17.57	6.34	
30	241100700	压力表	0~1.6M PA	块	0.86	29.91	38.94	9.03	7.77	
31	245900100	压力表弯管	DN15	个	0.152	5.3	12.38	7.08	1.08	
32	245900100@1	压力表弯管	DN15	个	0.209	5.3	12.38	7.08	1.48	
33	341100100	水		m3	75.668	4.42	3.88	-0.54	-40.86	
34	341100100@1	水		m3	0.008	4.42	3.88	-0.54		
35	341100100@2	水		m3	0.033	4.42	3.88	-0.54	-0.02	
36	341100400	电		kW·h	5.6825	0.7	0.48	-0.22	-1.25	
37	350100011	复合模板		m2	20.3868	23.93	45.95	22.02	448.92	
38	360100800	井环盖、井座		套	3.003	170.94	100	-70.94	-213.03	
39	360900120@1	150*250透水砖		m2	63.86	22.05	20	-2.05	-130.91	
40	840201050	预拌混凝土C25		m3	5.1968	257.28	200	-57.28	-297.67	
41	840201140	商品砼C25		m3	4.9318	266.99	200	-66.99	-330.38	
42	840201140@1	商品砼C30		m3	21.675	266.99	212	-54.99	-1191.91	
43	840201140@2	商品砼C25		m3	5.8464	266.99	200	-66.99	-391.65	
44	CY	柴油		kg	190.8758	5.64	7.04	1.4	267.23	
45	CY@1	柴油		kg	4.6001	5.64	7.04	1.4	6.44	
46	CY@2	柴油		kg	113.2018	5.64	7.04	1.4	158.48	
47	DIAN	电		kW·h	327.9744	0.7	0.48	-0.22	-72.15	
48	DIAN@1	电		kW·h	128.8013	0.7	0.48	-0.22	-28.34	
49	DIAN@2	电		kW·h	122.6836	0.7	0.48	-0.22	-26.99	
50	JSRG	机上人工		工日	15.2919	120	138	18	275.25	
51	JSRG@1	机上人工		工日	0.4662	120	138	18	8.39	
52	JSRG@2	机上人工		工日	4.2682	120	138	18	76.83	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防维修

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
	C	拆除工程							
1	030507002001	报警主机拆除	[项目特征] 1. 名称:报警主机拆除 2. 类别:详设计 3. 回路数:详设计 4. 安装方式:详设计 [工作内容] 1. 本体拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	1	413.46	413.46		
2	030507002002	火灾报警控制器拆除	[项目特征] 1. 名称:火灾报警控制器拆除 2. 类别:JB-TBL-TX3008C 3. 回路数:详设计 4. 安装方式:详设计 [工作内容] 1. 本体拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	1	621.04	621.04		
3	030904006001	广播电话一体机拆除	[项目特征] 1. 名称:广播电话一体机拆除 2. 规格:YJG1480 3. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	个	1	14.47	14.47		
本页小计							1048.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防维修

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
4	030904001001	感温探测器拆除	[项目特征] 1. 名称:感温探测器拆除 2. 规格、型号:JTW-ZDM-TX3110B(A2R) 3. 线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	个	104	18.88	1963.52		
5	030904001002	感烟火灾探测器拆除	[项目特征] 1. 名称:感烟火灾探测器拆除 2. 规格、型号:TY-GM-TX3100D 3. 线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	个	2	18.88	37.76		
6	030904005001	火灾声光报警器拆除	[项目特征] 1. 名称:火灾声光报警器拆除 2. 规格、规格:TX330TA 3. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	个	6	39.11	234.66		
本页小计								2235.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防维修

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
7	030904003001	手动报警按钮带插孔拆除	[项目特征] 1. 名称:手动报警按钮带插孔拆除 2. 规格、型号:J-8JP-M-TX3142 3. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	个	6	33.7	202.2		
8	030904003002	消火栓启动按钮拆除	[项目特征] 1. 名称:消火栓启动按钮拆除 2. 规格、型号:Tx3153 3. 安装方式:消火栓箱内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	个	23	50.71	1166.33		
9	030904006002	电话分机拆除	[项目特征] 1. 名称:电话分机拆除 2. 规格:YJGF3040A 3. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	个	3	14.47	43.41		
本页小计								1411.94	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防维修

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
10	030904008001	输出模块拆除	[项目特征] 1. 名称:输出模块拆除 2. 规格、型号:满足设计及规范要求 3. 输出形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	个	5	104.05	520.25		
11	030904008002	输入模块拆除	[项目特征] 1. 名称:输入模块拆除 2. 规格、型号:TX3201 3. 输出形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	个	3	104.05	312.15		
12	030904008003	层显拆除	[项目特征] 1. 名称:层显拆除 2. 规格、型号:Tx3404A 3. 输出形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	个	1	104.05	104.05		
本页小计							936.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防维修

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
13	031003001002	螺纹浮球阀DN32拆除	[项目特征] 1. 类型:螺纹浮球阀DN32拆除 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	个	1	10.73	10.73		
14	031003001003	螺纹浮球阀DN40拆除	[项目特征] 1. 类型:螺纹浮球阀DN40拆除 2. 规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	个	1	14.5	14.5		
15	030901004001	湿式报警阀组DN150拆除	[项目特征] 1. 名称:湿式报警阀组DN150拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	组	1	366.99	366.99		
16	011613001001	吸顶应急灯拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:综合 2. 灯具种类:吸顶应急灯 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	40	3.86	154.4		
本页小计							546.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防维修

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
17	011613001002	疏散指示牌拆除	[项目特征] 1. 拆除灯具高度:综合 2. 灯具种类:疏散指示牌 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	套	60	2.97	178.2		
18	011613B03001	管线拆除	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	800	0.28	224		
		安装工程							
1	030507002003	火灾报警控制器	[项目特征] 1. 名称:火灾报警控制器 2. 类别:JB-TBL-TX3008C 3. 回路数:详设计 4. 安装方式:详设计 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	套	1	5953.14	5953.14		
2	030904006003	广播电话一体机	[项目特征] 1. 名称:广播电话一体机 2. 规格:YJG1480 3. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1	4807.08	4807.08		
本页小计							11162.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防维修

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
3	030904001003	感温探测器	[项目特征] 1. 名称:感温探测器(含底座) 2. 规格、型号:JTW-ZDM-TX3110B(A2R) 3. 线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码	个	60	96.04	5762.4		
4	030904001004	感烟火灾探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟火灾探测器(含底座) 2. 规格、型号:TY-GM-TX3100D 3. 线制:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	2	94.04	188.08		
5	030904005002	火灾声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警装置 2. 规格、规格:TX330TA 3. 安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	6	150.13	900.78		
本页小计							6851.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防维修

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
6	030904003003	手动报警按钮带插孔	[项目特征] 1.名称:手动报警按钮带插孔 2.规格、型号:J-8JP-M-TX3142 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	6	128.8	772.8		
7	030904003004	消火栓启动按钮	[项目特征] 1.名称:消火栓启动按钮 2.规格、型号:Tx3153 3.安装方式:消火栓箱内 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	23	149.88	3447.24		
8	030904006004	电话分机	[项目特征] 1.名称:电话分机 2.规格:YJGF3040A 3.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试	个	3	147.08	441.24		
本页小计							4661.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防维修

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
9	030904008004	输出模块	[项目特征] 1. 名称:输出模块 2. 规格、型号:TX3214D 3. 输出形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	5	255.71	1278.55		
10	030904008005	输入模块	[项目特征] 1. 名称:输入模块 2. 规格、型号:TX3201 3. 输出形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3	255.71	767.13		
11	030904008006	层 显	[项目特征] 1. 名称:层 显 2. 规格、型号:Tx3404A 3. 输出形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1	379.7	379.7		
12	030905001001	自动报警系统调试(更换主机后, 点位需重新调试)	[工作内容] 1. 系统调试	系统	1	4495.86	4495.86		
本页小计								6921.24	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防维修

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	030108003001	风机远程启动维修	[项目特征] 1.名称:风机远程启动维修 [工作内容] 1.本体调试	台	5	655.38	3276.9	
14	03B007	回路故障维修		项	1	1000	1000	
15	031003001004	螺纹浮球阀DN32	[项目特征] 1.类型:螺纹浮球阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	91.9	91.9	
16	031003001005	螺纹浮球阀DN40	[项目特征] 1.类型:螺纹浮球阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	1	134.32	134.32	
17	030901004002	湿式报警阀组DN150	[工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试	组	1	1933.78	1933.78	
18	030601002001	压力表DN16	[项目特征] 1.名称:压力表 2.规格:DN16 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装	台	4	69.34	277.36	
本页小计							6714.26	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防维修

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	03B001	水带L=25m		条	2	165	330	
20	03B002	DN16枪头		个	1	25	25	
21	03B003	DN65水带接口		个	1	12	12	
22	03B004	水泵控制柜维修		项	1	800	800	
23	03B005	管道刷漆		项	1	1300	1300	
24	03B006	消防设施标识标牌		项	1	800	800	
25	030412004001	疏散指示牌	[项目特征] 1. 名称:消防应急标志灯具-单面左/右/双向 采用LED光源 DC36V, A型 2. 安装形式:底边距地0.3m安装 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装	套	60	66.35	3981	
26	030412001001	吸顶应急灯	[项目特征] 1. 名称:吸顶应急灯 2. 型号:220V 3. 类型:吸顶安装 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 本体安装	套	40	61.85	2474	
27	030411004001	信号线-2*1.5mm ²	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:信号线 4. 规格:2*1.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	500	3.22	1610	
本页小计							11332	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防维修

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
28	030411004002	电源线BV-2.5mm2	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号:NHBV 4. 规格:2.5mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安	m	300	3.05	915		
本页小计								915	
合 计								54737.38	