

重庆市荣昌区直升镇中心小学附属
幼儿园围墙及附属设施改造项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 239636.26

(大写): 贰拾叁万玖仟陆佰叁拾陆元贰角陆分

其中:安全文明施工费用(小写): 0

(大写): 零元整

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

{招标人信息\法定代表人}

(签字或盖)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

审 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：重庆市荣昌区直升镇中心小学
附属幼儿园围墙及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	重庆市荣昌区直升镇中心小学附属幼儿园围墙及附属设施改造项目	239636.26	118600		
合 计		239636.26	118600		

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市荣昌区直升镇中心小学附属幼儿园围墙及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	重庆市荣昌区直升镇中心小学附属幼儿园 围墙及附属设施改造项目	239636.26	118600		
合 计		239636.26	118600		

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市荣昌区直升镇中心小学附属幼儿园围墙及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	121036.26	
1.1	A建筑工程	121036.26	
2	措施项目费		
3	其他项目费	118600	118600
4	其他项目安文费		
5	其他项目税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5		239,636.26	118600

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市荣昌区直升镇中心小学附属幼儿园围墙及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	建筑工程						
1	011601001001	原有围墙拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:砖 3. 拆除高度:按实际情况为准 4. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 5. 场内运距:综合考虑 6. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	42.24	63.82	2695.76	
2	010103002001	建筑垃圾	[项目特征] 1. 废弃料品种:土石方及建筑垃圾 2. 运距:人工100m+汽车运输5km 3. 运输方式:综合考虑 4. 渣场费:投标人综合考虑 5. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点 2. 渣场费	m3	52.24	198.08	10347.7	

3	011503001001	围墙	[项目特征] 1. 垫层:C20砼 2. 基础:C30砼 3. 圈梁:C30砼 4. 柱:C30砼 5. 钢筋:综合考虑 6. 砖墙:砖砌体为:M5水泥砂浆砌MU10砖, 每一开间设一过水洞, 洞宽120, 高60, 洞底与地面同高. 7. 抹灰砂浆:1:3 8. 纸皮砖:满足设计和规范, 颜色业主定 9. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆围墙, 横杆Φ50壁厚2.0、立杆Φ32壁厚1.5 10. 栏板材料种类、规格、颜色:颜色由业主现场定 11. 二次搬运距离:综合考虑 12. 此全费用综合单价:包含但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费(含安全文明施工费)、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1. 完成围墙的所有工作(垫层、基础、钢筋、圈梁、柱、砖砌围墙、抹灰、贴纸皮砖、栏杆及所有材料的二次搬运费) 2. 制作 3. 运输 4. 安装 5. 刷防护材料	m	80	1248.01	99840.8	
---	--------------	----	---	---	----	---------	---------	--

4	011701002001	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设高度: 满足现场实际情况需求 2. 脚手架材质: 投标人根据工程实际情况按照国家现行标准规范自行确定 3. 此全费用综合单价: 包括但不限于建设工程人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金、工程相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、周边社会关系协调以及政策性文件规定等所有费用 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运（包含二次搬运） 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	400	20.38	8152	
合 计							121036.26	

其他项目清单计价汇总表

工程名称：重庆市荣昌区直升镇中心小学附属幼儿园围墙及附属设施改造项目

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项	118600	
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项	118600	明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合 计			118600	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：重庆市荣昌区直升镇中心小学附属幼儿园围墙及附属设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	清除杂树杂草	清除围墙周围的杂树、杂草	17600			含税金额
2	文化宣传栏	宣传栏制作安装	22000			含税金额
3	附属设施改造项目	根据现场实际情况和业主需求改造	79000			含税金额
合 计			118600			—

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。