

重庆市大足区龙水第一小学外墙瓷砖脱落
排危整治工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 228,077.86

(大写): 贰拾贰万捌仟零柒拾柒元捌角陆分

其中:安全文明施工费(小写): 9292.2

(大写): 玖仟贰佰玖拾贰元贰角

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市大足区龙水第一小学外墙瓷砖脱落排危
整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	175046.5	
2	措施项目费	21315.43	
2.1	其中：安全文明施工费	9292.2	
3	其他项目费		
4	规费	10830.9	—
5	税金	20885.03	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		228,077.86	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市大足区龙水第一小学外墙瓷砖脱落排危整治工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:墙砖综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	1000	5.77	5770		
2	011707B07001	建筑垃圾清运	[项目特征] 1. 运输距离:综合考虑 2. 弃渣费:综合考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 弃渣	m3	50	77.29	3864.5		
3	010607005001	砌块墙钢丝网加固	[项目特征] 1. 材料品种、规格:热镀锌处理钢丝网丝径1.0mm、孔径20mm或丝径0.9mm孔径12.7mm。 2. 加固方式:满挂 [工作内容] 1. 铺贴 2. 铆固	m2	1000	12.96	12960		
本页小计								22594.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：重庆市大足区龙水第一小学外墙瓷砖脱落排危整治工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	1000	35.56	35560		
5	011201001002	3mm抗裂砂浆	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:3mm抗裂砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 挂抗裂砂浆	m2	1000	17.99	17990		
6	011406001001	外墙真石漆	[项目特征] 1. 腻子种类:柔性外墙耐水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆（一底二面） 4. 分格分缝:满足业主要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1000	66.55	66550		
本页小计								120100	

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：重庆市大足区龙水第一小学外墙瓷砖脱落排危整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	一	施工技术措施项目					4964.89		
1	011703001001	垂直运输	[项目特征] 1. 建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2. 建筑物檐口高度、层数:综合考虑 [工作内容] 1. 在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2. 合同工期期间垂直运输机械的修理与保养	项	1	4964.89	4964.89		
本页小计								4964.89	
合 计								4964.89	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：重庆市大足区龙水第一小学外墙瓷砖脱落排危整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	8.63	6177.84			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	11.88	9292.2			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.23	880.5			
合 计					16350.54			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

