









## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	A	建筑工程							
1	011207001001	形象墙隔墙	<p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*5mm镀锌方管，间距400mm</p> <p>2. 基层材料种类、规格：烤漆玻璃面及石膏板面设置12mm厚阻燃板基层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色：8mm厚烤漆玻璃（丝印图案），背板12mm厚石膏板</p> <p>4. 其他：满足设计及规范要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨制作、运输、安装</p> <p>3. 基层铺钉</p> <p>4. 面层铺贴</p>	m2	11.55	578.36	6680.06		
2	011207001002	轻钢龙骨墙面基层	<p>[项目特征]</p> <p>1. 龙骨材料种类、规格、中距：75型轻钢龙骨，竖向间距400，贯通龙骨间距400~600</p> <p>2. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色：8mm厚木纹碳晶板</p> <p>4. 其他：满足设计及规范要求</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨制作、运输、安装</p> <p>3. 基层铺钉</p> <p>4. 面层铺贴</p>	m2	13.58	184.42	2504.42		
本页小计							9184.48		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	011208001001	门头包柱子	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*5mm镀锌方管间距800mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚铝单板氟碳漆 3. 其他1：消火栓暗门已综合考虑，不再单独计算 4. 其他2：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	4.44	535.24	2376.47		
4	011207001004	8mm厚橙色碳晶板墙面	[项目特征] 1. 基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格、颜色：8mm厚橙色碳晶板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	28.71	117.62	3376.87		
本页小计							5753.34		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	011207001005	石膏板墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:75型轻钢龙骨，竖向间距400，贯通龙骨间距400~600 2. 基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴 5. 刮腻子、刷漆	m <sup>2</sup>	4.73	139.24	658.61		
6	011105003001	砖踢脚（H=80mm）	[项目特征] 1. 踢脚线高度:80mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:瓷砖胶粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:砖踢脚 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹粘结层 3. 面层铺贴、磨边 4. 材料运输	m	12.76	18.96	241.93		
7	01B001	电气改造施工	[项目特征] 1. 名称:电气改造施工 2. 内容:发光广告部分的电气改造（含开槽、恢复、埋管、布线） 3. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 安装 2. 运输	m <sup>2</sup>	120	120	14400		
本页小计								15300.54	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
8	01B002	家具搬运	[项目特征] 1.名称:家具搬运 2.运距:运输距离综合考虑 [工作内容] 1.搬运	工日	10	400	4000		
9	011614002001	吧台拆除	[项目特征] 1.拆除名称:吧台拆除 2.场内运距:场内运距综合考虑,包含二次及多次转运 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	26	2.93	76.18		
10	011102003001	地砖修补	[项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:同色系地砖修补 3.砂浆种类:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹结合层 3.面层铺设、磨边 4.材料运输	m <sup>2</sup>	41.6	127.3	5295.68		
本页小计							9371.86		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
11	011605001001	原透水砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除名称:原透水砖地面拆除 2. 拆除的基层类型:综合考虑 3. 饰面材料种类及厚度:200*100*60mm透水砖 4. 其他要求:此清单包含粘结层及饰面附着物拆除,不在单独计算 5. 场内运距:场内运距综合考虑,包含二次及多次转运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	19.6	6.73	131.91		
12	011605002001	原踢脚线拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:综合考虑 2. 饰面材料种类及厚度:砖踢脚 3. 场内运距:场内运距综合考虑,包含二次及多次转运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	0.76	8.99	6.83		
本页小计								138.74	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
13	011608001001	原有墙面铲除腻子、涂料	<p>[项目特征]</p> <p>1. 铲除部位名称:原有墙面铲除腻子、涂料</p> <p>2. 装饰层种类及厚度:腻子、涂料,厚度综合考虑</p> <p>3. 场内运距:场内运距综合考虑,包含二次及多次转运</p> <p>4. 其他要求:此清单包含饰面附着物拆除,不再单独计算</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 场内运输</p>	m <sup>2</sup>	472.85	1.26	595.79		
14	011707B07001	建筑垃圾清运	<p>[项目特征]</p> <p>1. 废弃料品种:综合考虑本工程所有废弃料</p> <p>2. 运输距离:根据现场情况,综合考虑</p> <p>3. 运输方式:根据现场实际情况,各种运输方式综合</p> <p>4. 弃渣费:综合考虑</p> <p>5. 其他1:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用</p> <p>6. 其他2:此清单已综合考虑人工水平及垂直运输距离</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 余方点装料运输至弃置点(含密闭运输、环卫费等)</p> <p>2. 综合考虑各种不同装车方式</p> <p>3. 弃渣费</p>	m <sup>3</sup>	22.51	144.37	3249.77		
本页小计								3845.56	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	011406001001	墙面翻新	[项目特征] 1. 基层类型: 基层清理 2. 腻子种类: 普通腻子三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底两面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	489.13	29.42	14390.2	
16	011101003001	细石混凝土找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm厚C20 细石砼找平层 2. 混凝土种类: 商品砼 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m <sup>2</sup>	19.6	29.52	578.59	
17	010103001001	陶粒混凝土回填	[项目特征] 1. 填方材料品种: 陶粒混凝土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	1.96	661.66	1296.85	
18	011102006001	200*100*60mm透水砖地面	[项目特征] 1. 粘结层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 200*100*60mm透水砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹粘结层 3. 铺设面层 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	19.6	54.92	1076.43	
本页小计							17342.07	

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 8 页 共 8 页

合 计	60936.59	
-----	----------	--

## 施工技术措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	一	施工技术措施项目					35.75		
1	011701003001	里脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:详设计 2. 搭设高度:详设计 3. 脚手架材质:详设计 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	5.63	6.35	35.75		
本页小计								35.75	
合 计								35.75	

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	8.63	1173.43			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	11.22	1749.49			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.23	167.24			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 2 页

合 计	3090.16		
-----	---------	--	--







## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	A	共享办公区							
1	01B003	L型双人办公桌（2800*730*750mm）	[项目特征] 1. 名称:L型双人办公桌 2. 规格:2800*730*750mm（长*宽*高） 3. 材质种类、做法:15mm厚实木颗粒板免漆，办公桌隔断高度为1100mm成品办公位隔断，长为1200*2400mm，桌面以上为200mm高8mm磨砂玻璃 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 材料采购、运输、安装	套	9	1480	13320		
2	01B004	侧边柜	[项目特征] 1. 名称:侧边柜 2. 规格:700*380*750mm（长*宽*高） 3. 材质种类、做法:15mm厚实木颗粒板免漆 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	9	459.22	4132.98		
3	01B005	办公椅	[项目特征] 1. 名称:办公椅 2. 规格:500*500*450mm（长*宽*高） 3. 材质种类、做法:基层:ABS上部主体；脚架:优质金属脚架。 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	19	350	6650		
本页小计								24102.98	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	011501020001	接待台	[项目特征] 1. 规格:2400*800*800mm（长*宽*高） 2. 材料种类、规格:平面及侧面采用15mm厚实木颗粒板+15mm厚白色人造石，踢脚线采用1mm厚黑色不锈钢，具体详设计 3. 五金种类、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 五金件安装	个	1	2769.47	2769.47		
5	01B006	方桌	[项目特征] 1. 名称:方桌 2. 规格:1200*600*750mm（长*宽*高） 3. 材质种类、做法:15mm厚实木颗粒板免漆，脚架采用优质金属脚架 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	2	380	760		
6	01B007	条形长凳1	[项目特征] 1. 名称:条形长凳1 2. 规格:1500*500*450mm（长*宽*高） 3. 材质种类、做法:实木板框架，内层采用成型海绵，面料为防污不助燃布料，脚架采用优质金属脚架 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	2	500	1000		
本页小计							4529.47		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	01B008	条形长凳2	[项目特征] 1. 名称:条形长凳2 2. 规格:1600*500*450mm (长*宽*高) 3. 材质种类、做法:实木板框架,内层采用成型海绵,面料为防污不助燃布料,脚架采用优质金属脚架 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	4	650	2600		
8	011501006001	墙面固定书柜	[项目特征] 1. 材料种类、规格:15mm厚实木颗粒板 2. 计算原则:按垂直投影面积计算 3. 五金种类、规格:满足设计及规范要求 4. 防护材料种类:满足设计及规范要求 5. 其他:含嵌入式层板LED灯条 [工作内容] 1. 柜子制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装 4. 灯带安装	m2	44.86	1032.68	46326.02		
		共享会议室							
1	01B009	会议桌	[项目特征] 1. 名称:会议桌 2. 规格:1400*450*750mm (长*宽*高) 3. 材质种类、做法:实木颗粒板 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	张	10	500	5000		
本页小计							53926.02		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	01B010	会议椅	[项目特征] 1. 名称：会议椅 2. 规格：500*500*450mm（长*宽*高） 3. 材质种类、做法：基层：ABS上部主体；脚架：优质金属脚架。 4. 其他：满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	张	20	410	8200		
		会议室							
1	01B011	办公桌	[项目特征] 1. 名称：办公桌 2. 规格：1800*700*750mm（长*宽*高） 3. 材质种类、做法：桌面面板25mm实木颗粒板，带边柜 4. 其他：满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	套	2	1300	2600		
2	01B012	办公椅	[项目特征] 1. 名称：办公椅 2. 规格：500*500*450mm（长*宽*高） 3. 材质种类、做法：基层：ABS上部主体；脚架：优质金属脚架。 4. 其他：满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	2	350	700		
本页小计							11500		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	01B013	接待椅	[项目特征] 1. 名称:接待椅 2. 规格:500*500*450mm (长*宽*高) 3. 材质种类、做法:基层: ABS上部主体; 脚架: 优质金属脚架。 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	2	300	600		
4	01B014	双人沙发	[项目特征] 1. 名称:双人沙发 2. 规格:2100*850*450mm (长*宽*高) 3. 材质种类、做法:实木板框架, 内层采用成型海绵, 面料为防污不助燃布料, 脚架采用优质金属脚架 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	2	1200	2400		
		浅谈/研讨室1							
1	01B015	会议桌	[项目特征] 1. 名称:会议桌 2. 规格:2400*1100*750mm (长*宽*高) 3. 材质种类、做法:桌面面板25mm实木颗粒板, 金属脚架 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	张	1	1800	1800		
本页小计							4800		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	01B016	办公椅	[项目特征] 1. 名称:办公椅 2. 规格:500*500*450mm (长*宽*高) 3. 材质种类、做法:基层: ABS上部主体; 脚架: 优质金属脚架。 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	7	350	2450		
		浅谈/研讨室1							
1	01B017	会议桌	[项目特征] 1. 名称:会议桌 2. 规格:1800*1100*750mm (长*宽*高) 3. 材质种类、做法:桌面面板25mm实木颗粒板, 金属脚架 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	张	1	1050	1050		
2	01B018	办公椅	[项目特征] 1. 名称:办公椅 2. 规格:500*500*450mm (长*宽*高) 3. 材质种类、做法:基层: ABS上部主体; 脚架: 优质金属脚架。 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	5	350	1750		
		茶水间							
本页小计								5250	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：家具工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	011501014001	吧台	[项目特征] 1. 材料种类、规格:15mm厚灰色人造石台面+18mm厚实木颗粒板柜门+15mm厚实木颗粒板隔板,具体详设计 2. 五金种类、规格:满足设计及规范要求 3. 防护材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	2.2	826.47	1818.23		
2	01B019	休息椅	[项目特征] 1. 名称:休息椅 2. 规格:500*500*450mm(长*宽*高) 3. 材质种类、做法:基层:布艺沙发;脚架:优质金属脚架。 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	个	4	400	1600		
3	01B020	休息桌	[项目特征] 1. 名称:休息桌 2. 规格:1200*600*750mm(长*宽*高) 3. 材质种类、做法:实木颗粒板 4. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	张	1	380	380		
		资料/影印室							
本页小计								3798.23	





# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：家具工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	8.63	1792.07			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	11.22	2661.31			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.23	255.42			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：家具工程

第 2 页 共 2 页

合 计	4708.8		
-----	--------	--	--







## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化建设工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	A	建筑工程							
1	011508004001	1.2mm厚不锈钢烤漆立体字（面积1.0m2以内）	[项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:1.2mm厚不锈钢烤漆立体字，配10mm厚PVC底安装 2. 字体规格:800*800*40mm 3. 固定方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	11	717.23	7889.53		
2	01B022	腰条	[项目特征] 1. 名称:腰条 2. 规格尺寸:860*100mm（10张）；820*100mm（4张）；950*100mm（2张） 3. 材质种类:磨砂贴UV彩印 [工作内容] 1. 材料制作、运输、安装	组	16	12	192		
3	011207001006	主题墙	[项目特征] 1. 规格尺寸:1920*520mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mmPVC+3mm亚克力面板彩印，机器激光雕刻造型，边缘打磨处理，配安装字模 3. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	1	570	570		
本页小计								8651.53	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化建设工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	011207001007	创业者的新家	[项目特征] 1. 规格尺寸:4270*1155mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mmPVC+3mm亚克力面板彩印, 机器激光雕刻造型, 边缘打磨处理, 配安装字模 3. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	4.93	570	2810.1		
5	011207001008	贯彻党的二十大四中精神, 着力打造新型营商环境	[项目特征] 1. 规格尺寸:6000*1750mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mmPVC+3mm亚克力面板彩印, 机器激光雕刻造型, 边缘打磨处理, 配安装字模 3. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	10.5	570	5985		
6	011207001009	梦想者的驿站	[项目特征] 1. 规格尺寸:2080*1810mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mmPVC+3mm厚亚克力面板丝印, 机器激光雕刻造型, 边缘打磨处理, 配安装字模 3. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	3.76	570	2143.2		
本页小计								10938.3	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化建设工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	011207001010	创业明星榜	[项目特征] 1. 规格尺寸:1000*350mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mmPVC+3mm厚亚克力面板丝印, 机器激光雕刻造型, 边缘打磨处理, 配安装字模 3. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	5.6	570	3192		
8	011207001011	会议室标语	[项目特征] 1. 规格尺寸:1960*475mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mmPVC+3mm厚亚克力面板丝印, 机器激光雕刻造型, 边缘打磨处理, 配安装字模 3. 其他:满足设计及业主要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	0.93	570	530.1		
9	040205004001	定做公司名称牌 (200*220mm)	[项目特征] 1. 类型:定做公司名称牌 2. 材质、规格尺寸:展开尺寸:200mm*220mm, 2mm透明亚克力热弯, 内容尺寸200mm*100mm, 157G铜板纸单面彩印, 要裁切 [工作内容] 1. 制作、安装	块	6	90	540		
本页小计								4262.1	

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：文化建设工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
10	040205004002	门牌（200*80mm）	[项目特征] 1. 类型:定做公司名称牌 2. 材质、规格尺寸:200*80mm, 20mmPVC+3mm厚亚克力面板丝印, 机器激光雕刻造型, 边缘打磨处理 [工作内容] 1. 制作、安装	块	10	45	450		
本页小计								450	
合 计								24301.93	



# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：文化建设工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	8.63	55.66			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	11.22	82.78			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.23	7.93			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：文化建设工程

第 2 页 共 2 页

合 计	146.37			
-----	--------	--	--	--

