

马嘴实验学校围墙等附属设施维修项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 108,070.37

(大写): 壹拾万捌仟零柒拾元叁角柒分

其中:安全文明施工费(小写): 2547.94

(大写): 贰仟伍佰肆拾柒元玖角肆分

招 标 人: _____ (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: _____ (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: _____ (签字或盖章) 法定代理人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章) 复 核 人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

措施项目汇总表

工程名称：马嘴实验学校围墙等附属设施
维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	1321.34	
2	施工组织措施项目	3683.64	
2.1	其中：安全文明施工费	2547.94	
2.2	建设工程竣工档案编制费	62.43	
措施项目费合计=1+2		5004.98	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马嘴实验学校围墙等附属设施维修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	D	市政工程							
1	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:土方 2. 挖土深度:2米以内 3. 开挖方式:人工开挖沟槽 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	23.4	65.58	1534.57		
2	040101001001	挖堆积垃圾及泥夹石	[项目特征] 1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:4米以内 3. 开挖方式:人工开挖 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	47.15	42.2	1989.73		
3	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 填充材料品种:土石方回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	13.85	48.35	669.65		
本页小计								4193.95	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马嘴实验学校围墙等附属设施维修项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
4	011609001001	木栏杆拆除	[项目特征] 1. 栏杆(板)的高度:1.2m 2. 栏杆、栏板种类:木栏杆拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	74.8	4.46	333.61		
5	011607001001	瓦屋面拆除	[项目特征] 1. 材质:琉璃瓦屋面拆除 2. 部位:围墙压顶上瓦屋面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m ²	23.4	2.27	53.12		
6	011608002001	铲除外墙真石漆 舞台处	[项目特征] 1. 铲除部位名称:舞台两侧 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m ²	19.04	1.06	20.18		
7	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:综合 2. 运距:8km 3. 弃渣费:8元/m ³ 4. 装车方式:人工装车 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m ³	50.35	55.47	2792.91		
本页小计								3199.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马嘴实验学校围墙等附属设施维修项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
8	040303015001	毛石混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 材料品种、规格:块石砼挡墙 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 养护 4. 抹灰 5. 泄水孔制作、安装 6. 滤水层铺筑 7. 沉降缝	m ³	53.52	486.74	26050.32		
9	010401005001	红砖围墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m ³	6.05	538.85	3260.04		
10	011503001001	铝合金栏杆 1.5m	[项目特征] 1. 材料种类、规格:面管85*55*2, 横管30*40*2, 竖管40*40*2, 防晃100*100大立柱 2. 栏杆高度:1.5m [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	74.8	354.87	26544.28		
本页小计								55854.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：马嘴实验学校围墙等附属设施维修项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
11	011204003001	外墙贴砖	[项目特征] 1. 安装方式:水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 外墙砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	35.04	120.86	4234.93		
12	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格:琉璃瓦安贴 2. 粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆结合层 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输、摊铺、养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	29.4	93.67	2753.9		
13	011201001001	墙面一般抹灰 外墙	[项目特征] 1. 墙体类型:围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	119.8	31.31	3750.94		
本页小计								10739.77	
合 计								73988.18	

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：马嘴实验学校围墙等附属设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	一	施工技术措施项目					1321.34		
1	041101001001	墙面脚手架	[项目特征] 1. 墙高:4.2米 [工作内容] 1. 清理场地 2. 搭设、拆除脚手架、安全网 3. 材料场内外运输	m2	115.2	11.47	1321.34		
本页小计								1321.34	
合 计								1321.34	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：马嘴实验学校围墙等附属设施维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-机械(爆破)土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.39	1073.27			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.66	2547.94			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-机械(爆破)土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术	0.31	62.43			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：马嘴实验学校围墙等附属设施维修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计					3683.64			

其他项目清单计价汇总表

工程名称：马嘴实验学校围墙等附属设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项	17000	
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项	17000	明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合 计			17000	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：马嘴实验学校围墙等附属设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	材料二次转运	所有施工项目的主材及辅材的材料二次搬运	17000			
合 计			17000			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：马嘴实验学校围墙等附属设施维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破) 土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工 土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	2342.02
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		9735.19
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费-甲供材料费	9	8850.17
2.2	附加税	增值税	10	885.02
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				12077.21

人材机价差表

工程名称：马嘴实验学校围墙等附属设施维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300040	土石方综合工		工日	36.8779	100	116	16	590.05	
2	000300060	模板综合工		工日	21.9326	120	133	13	285.12	
3	000300080	混凝土综合工		工日	37.0358	115	128	13	481.47	
4	000300090	架子综合工		工日	6.3763	120	133	13	82.89	
5	000300100	砌筑综合工		工日	10.5409	115	127	12	126.49	
6	000300110	抹灰综合工		工日	22.7387	125	138	13	295.6	
7	000300120	镶贴综合工		工日	13.9354	130	144	14	195.1	
8	000300160	金属制安综合工		工日	19.5153	120	133	13	253.7	
9	000300180	维修综合工		工日	2.8725	115	128	13	37.34	
10	032102830	支撑钢管及扣件		kg	22.741	3.68	3.91	0.23	5.23	
11	040300760	机制砂		t	20.4583	63.11	66	2.89	59.12	
12	040300760@1	机制砂		t	4.9237	63.11	66	2.89	14.23	
13	040300760@3	机制砂		t	0.3562	63.11	66	2.89	1.03	
14	040300760@4	特细砂		t	1.68	63.11	66	2.89	4.86	
15	041100310	块(片)石		m3	13.0054	77.67	69.46	-8.21	-106.77	
16	070300100	外墙面砖		m2	36.2664	21.37	42	20.63	748.18	
17	122101010@1	铝合金栏杆(成品)		m	74.8	60	310	250	18700	
18	311100300@1	琉璃瓦		m2	42.1743	26.19	27.15	0.96	40.49	
19	341100100	水		m3	45.9491	4.42	3.88	-0.54	-24.81	
20	341100400	电		kW·h	16.3771	0.7	0.64	-0.06	-0.98	
21	CY	柴油		kg	28.1814	5.64	6.93	1.29	36.35	
22	DIAN	电		kW·h	136.094	0.7	0.64	-0.06	-8.17	
23	JSRG	机上人工		工日	7.4069	120	133	13	96.29	
24	QY	汽油		kg	56.9482	6.75	8.27	1.52	86.56	
25	041300010	标准砖	240×115×53	千块	3.4788	422.33	328.68	-93.65	-325.79	
26	040100015	水泥	32.5R	kg	21374.6	0.31	0.32	0.01	213.75	
27	04050020	碎石	5~31.5	t	63.9494	67.96	56	-11.96	-764.83	

