两江小学围墙改造项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 289402.89

(大写): 贰拾捌万玖仟肆佰零贰元捌角玖分

其中:安全文明施工费用(小写): 9770.87

(大写): 玖仟柒佰柒拾元捌角柒分

招标人: (单位盖章)

工程造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章)

审核人: (造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

围墙改造

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 289,402.89

(大写): 贰拾捌万玖仟肆佰零贰元捌角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 9770.87

(大写): 玖仟柒佰柒拾元捌角柒分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A	拆除工程						
1	011608001001	铲除油漆面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 铲除部位名称：根据现场实际情况综合考虑</p> <p>2. 铲除部位的截面尺寸：根据现场实际情况综合考虑</p> <p>3. 场内运距：根据现场实际情况综合考虑</p> <p>4. 材料转运方式：含材料二次或多次转运，运距由投标人自行考虑（中标后不作调整），转运方式综合考虑（包括但不限于人工或机械转运方式等）</p> <p>5. 其他：该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 场内运输</p>	m2	252.15	1.19	300.06	
本页小计							300.06	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位：根据现场实际情况综合考虑 2. 抹灰层种类及厚度：根据现场实际情况综合考虑 3. 场内运距：根据现场实际情况综合考虑 4. 材料转运方式：含材料二次或多次转运，运距由投标人自行考虑（中标后不作调整），转运方式综合考虑（包括但不限于人工或机械转运方式等） 5. 其他：该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	252.15	3.49	880		
本页小计								880	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	011601001002	砖砌体拆除 砖墙、砖柱	<p>[项目特征]</p> <p>1. 砌体名称:砖墙、砖柱 2. 砌体材质:根据现场实际情况综合考虑 3. 拆除高度:根据现场实际情况综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:根据现场实际情况综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:根据现场实际情况综合考虑 6. 场内运距:投标人自行考虑 7. 材料转运方式:含材料二次或多次转运,运距由投标人自行考虑(中标后不作调整),转运方式综合考虑(包括但不限于人工或机械转运方式等) 8. 其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输 5. 完成本清单所需的所有工作内容 6. 成品保护</p>	m3	52.65	45.29	2384.52	
本页小计							2384.52	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 栏杆(板)的高度:根据现场实际情况综合考虑</p> <p>2. 栏杆、栏板种类:热镀锌矩管栏杆, 保护性拆除</p> <p>3. 场内运距:投标人自行考虑</p> <p>4. 材料转运方式:含材料二次或多次转运, 运距由投标人自行考虑(中标后不作调整), 转运方式综合考虑(包括但不限于人工或机械转运方式等)</p> <p>5. 其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 场内运输</p> <p>5. 完成本清单所需的所有工作内容</p> <p>6. 成品保护</p>	m	159.72	11.77	1879.9	
本页小计							1879.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	011610002001	金属门窗拆除	<p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除高度：根据现场实际情况综合考虑</p> <p>2. 门窗洞口尺寸：根据现场实际情况综合考虑</p> <p>3. 场内运距：投标人自行考虑</p> <p>4. 材料转运方式：含材料二次或多次转运，运距由投标人自行考虑（中标后不作调整），转运方式综合考虑（包括但不限于人工或机械转运方式等）</p> <p>5. 其他：该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 场内运输</p> <p>5. 完成本清单所需的所有工作内容</p> <p>6. 成品保护</p>	m2	4.46	19.84	88.49		
本页小计								88.49	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
6	011605001001	平面块料拆除 石材压顶	<p>[项目特征]</p> <p>1. 拆除的基层类型：根据现场实际情况综合考虑</p> <p>2. 饰面材料种类及厚度：根据现场实际情况综合考虑</p> <p>3. 场内运距：根据现场实际情况综合考虑</p> <p>4. 材料转运方式：含材料二次或多次转运，运距由投标人自行考虑（中标后不作调整），转运方式综合考虑（包括但不限于人工或机械转运方式等）</p> <p>5. 其他：该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 场内运输</p> <p>5. 成品保护</p> <p>6. 完成本清单所需的所有工作内容</p>	m2	47.66	9.16	436.57		
本页小计								436.57	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	010103002001	建筑垃圾外运	[项目特征] 1. 废弃料品种:建渣 2. 运距:投标人自行考虑 3. 材料转运方式:含材料二次或多次转运,运距由投标人自行考虑(中标后不作调整),转运方式综合考虑(包括但不限于人工或机械转运方式等) 4. 其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点 2. 完成本清单所需的所有工作内容 3. 成品保护	m3	57.54	107.97	6212.59		
8	010103002002	弃渣费	[项目特征] 1. 废弃料品种:综合考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点 2. 完成本清单所需的所有工作内容 3. 成品保护	m3	57.54	15	863.1		
		土石方工程							
本页小计								7075.69	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	010101003001	挖沟槽土方	<p>[项目特征]</p> <p>1.土壤类别:土石综合 2.开挖方式:根据现场实际情况综合考虑 3.挖土深度:根据现场实际情况综合考虑 4.场内运距:投标人自行考虑 5.材料转运方式:含材料二次或多次转运,运距由投标人自行考虑(中标后不作调整),转运方式综合考虑(包括但不限于人工或机械转运方式等) 6.其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.完成本清单所需的所有工作内容 7.成品保护</p>	m ³	54.51	10.17	554.37		
本页小计								554.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 回填方式:综合考虑 3. 填方材料品种:土石综合 4. 填方粒径要求:满足设计及规范要求 5. 填方来源、运距:根据现场实际情况综合考虑 6. 材料转运方式:含材料二次或多次转运,运距由投标人自行考虑(中标后不作调整),转运方式综合考虑(包括但不限于人工或机械转运方式等) 7. 其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实 4. 完成本清单所需的所有工作内容 5. 成品保护	m ³	33.54	12.35	414.22		
本页小计								414.22	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
3	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:土石综合 2. 运距:投标人自行考虑 3. 材料转运方式:含材料二次或多次转运,运距由投标人自行考虑(中标后不作调整),转运方式综合考虑(包括但不限于人工或机械转运方式等) 4. 其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点 2. 完成本清单所需的所有工作内容 3. 成品保护	m3	20.97	36.38	762.89		
4	010103002004	弃渣费	[项目特征] 1. 废弃料品种:综合考虑 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点 2. 完成本清单所需的所有工作内容 3. 成品保护	m3	20.97	15	314.55		
		砌筑工程							
本页小计								1077.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	010401003001	实心砖墙、砖柱	<p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型：砖围墙</p> <p>2. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩砖</p> <p>3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆</p> <p>4. 材料转运方式：含材料二次或多次转运，运距由投标人自行考虑（中标后不作调整），转运方式综合考虑（包括但不限于人工或机械转运方式等）</p> <p>5. 其他：该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 砂浆制作、运输</p> <p>2. 砌砖</p> <p>3. 刮缝</p> <p>4. 砖压顶砌筑</p> <p>5. 材料运输</p> <p>6. 完成本清单所需的所有工作内容</p> <p>7. 成品保护</p>	m3	54.83	485.05	26595.29		
		混凝土及钢筋混凝土工程							
本页小计								26595.29	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010503005001	圈梁	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土种类:商品砼</p> <p>2. 混凝土强度等级:C20</p> <p>3. 材料转运方式:含材料二次或多次转运, 运距由投标人自行考虑(中标后不作调整), 转运方式综合考虑(包括但不限于人工或机械转运方式等)</p> <p>4. 其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等</p> <p>2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p> <p>3. 完成本清单所需的所有工作内容</p> <p>4. 成品保护</p>	m3	6.77	664.59	4499.27	
2	010504004001	挡土墙	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土种类:C20</p> <p>2. 混凝土强度等级:商品砼</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等</p> <p>2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护</p>	m3	35.6	669.35	23828.86	
本页小计							28328.13	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	010515001001	现浇构件钢筋	<p>[项目特征]</p> <p>1. 钢筋种类、规格：综合考虑</p> <p>2. 连接方式：开槽与原有钢筋基础焊接</p> <p>3. 材料转运方式：含材料二次或多次转运，运距由投标人自行考虑（中标后不作调整），转运方式综合考虑（包括但不限于人工或机械转运方式等）</p> <p>4. 其他：该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 钢筋制作、运输</p> <p>2. 钢筋安装</p> <p>3. 焊接（绑扎）</p> <p>4. 完成本清单所需的所有工作内容</p> <p>5. 成品保护</p>	t	1.223	4458.51	5452.76		
4	010515002001	预埋铁件	<p>[项目特征]</p> <p>1. 钢筋种类、规格：10厚100x100钢板，4A8预埋螺栓，L=100</p> <p>2. 连接方式：开槽与原有钢筋基础焊接</p> <p>3. 材料转运方式：含材料二次或多次转运，运距由投标人自行考虑（中标后不作调整），转运方式综合考虑（包括但不限于人工或机械转运方式等）</p> <p>4. 其他：该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 钢筋制作、运输</p> <p>2. 钢筋安装</p> <p>3. 焊接（绑扎）</p> <p>4. 完成本清单所需的所有工作内容</p> <p>5. 成品保护</p>	t	0.111	4211.84	467.51		
本页小计								5920.27	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	010903002001	墙面涂膜防水	<p>[项目特征]</p> <p>1. 防水膜品种:防水涂料</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚JS-I (双组份)防水涂料一遍</p> <p>3. 分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求</p> <p>4. 材料转运方式:含材料二次或多次转运,运距由投标人自行考虑(中标后不作调整),转运方式综合考虑(包括但不限于人工或机械转运方式等)</p> <p>5. 其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 刷基层处理剂</p> <p>3. 铺布、喷涂防水层</p>	m ²	966.03	20.3	19610.41	
本页小计							19610.41	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	011201001001	墙面一般抹灰	<p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型:综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比: 10厚墙面抹灰找平,刷5厚1:2.5防水砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚1:3水泥砂浆 浆打底扫毛或划出纹道,含素水泥砂浆一道(内掺水重5%的建筑胶) 4. 分格缝宽度、材料种类:满足设计及规范要求 5. 材料转运方式:含材料二次或多次转运,运距由投标人自行考虑(中标后不作调整),转运方式综合考虑(包括但不限于人工或机械转运方式等) 6. 其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 勾分格缝 6. 完成本清单所需的所有工作内容 7. 成品保护</p>	m ²	473.82	26.79	12693.64	
本页小计							12693.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	011201001003	5mm聚合物抗裂砂浆	<p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型：综合考虑</p> <p>2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm聚合物抗裂砂浆</p> <p>3. 分格缝宽度、材料种类：满足设计及规范要求</p> <p>4. 材料转运方式：含材料二次或多次转运，运距由投标人自行考虑（中标后不作调整），转运方式综合考虑（包括但不限于人工或机械转运方式等）</p> <p>5. 其他：该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 抹面层</p> <p>5. 抹装饰面</p> <p>6. 勾分格缝</p>	m ²	473.82	15.77	7472.14	
本页小计							7472.14	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	011201001004	墙面一般抹灰	<p>[项目特征]</p> <p>1. 墙体类型：综合考虑</p> <p>2. 厚度、砂浆配合比： 10厚墙面抹灰找平，刷5厚1:2.5防水砂浆</p> <p>3. 分格缝宽度、材料种类：满足设计及规范要求</p> <p>4. 材料转运方式：含材料二次或多次转运，运距由投标人自行考虑（中标后不作调整），转运方式综合考虑（包括但不限于人工或机械转运方式等）</p> <p>5. 其他：该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 抹面层</p> <p>5. 匀分格缝</p> <p>6. 完成本清单所需的所有工作内容</p> <p>7. 成品保护</p>	m2	492.21	18.3	9007.44	
本页小计							9007.44	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 安装方式:20厚M7.5粘接层 刷瓷砖胶一遍 3. 面层材料品种、规格、颜色:12厚文化石 4. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范要求 5. 防护材料种类:满足设计及规范要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求 7. 材料转运方式:含材料二次或多次转运,运距由投标人自行考虑(中标后不作调整),转运方式综合考虑(包括但不限于人工或机械转运方式等) 8. 其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 刷背胶 4. 粘结层铺贴 5. 面层安装 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	492.21	103.7	51042.18		
		油漆、涂料、裱糊工程							
本页小计								51042.18	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	<p>[项目特征]</p> <p>1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类:防水腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 防护材料种类:满足设计及规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:水性抗碱封闭底漆封底一遍，水性底油罩光漆一遍，外墙真石漆 6. 部位:围墙、围墙柱 7. 材料转运方式:含材料二次或多次转运，运距由投标人自行考虑(中标后不作调整)，转运方式综合考虑（包括但不限于人工或机械转运方式等） 8. 其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 4. 完成本清单所需的所有工作内容 5. 成品保护</p>	m2	335.03	82.17	27529.42	
本页小计							27529.42	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	011405001002	门及栏杆刷漆	<p>[项目特征]</p> <p>1. 刷漆部位: 金属栏杆</p> <p>2. 油漆品种、刷漆遍数: 栏杆除锈, 腻子两遍, 刷两遍水性环氧底漆, 两遍水性丙烯酸面漆</p> <p>3. 计算规则: 按栏杆单面外围面积计算</p> <p>4. 施工干扰: 涉及的相关费用, 投标人自行综合考虑</p> <p>5. 材料转运方式: 含材料二次或多次转运, 运距由投标人自行考虑(中标后不作调整), 转运方式综合考虑(包括但不限于人工或机械转运方式等)</p> <p>6. 其他: 该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 除锈</p> <p>3. 刷防护材料、油漆</p> <p>4. 完成本清单所需的所有工作内容</p> <p>5. 成品保护</p>	m2	239.58	35.62	8533.84		
		门窗、栏杆恢复							
本页小计								8533.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011503001001	栏杆恢复	<p>[项目特征]</p> <p>1. 扶手材料种类、规格：满足设计及规范要求</p> <p>2. 栏杆材料种类、规格：原有成品钢围栏利旧</p> <p>3. 栏板材料种类、规格、颜色：满足设计及规范要求</p> <p>4. 固定配件种类：满足设计及规范要求</p> <p>5. 防护材料种类：满足设计及规范要求</p> <p>6. 材料转运方式：含材料二次或多次转运，运距由投标人自行考虑（中标后不作调整），转运方式综合考虑（包括但不限于人工或机械转运方式等）</p> <p>7. 其他：该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 运输</p> <p>2. 安装</p> <p>3. 刷防护材料</p> <p>4. 完成本清单所需的所有工作内容</p> <p>5. 成品保护</p>	m	169.72	44.46	7545.75	
本页小计							7545.75	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	010802001001	金属门恢复	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门代号及洞口尺寸：满足设计及规范要求</p> <p>2. 门框或扇外围尺寸：根据现场实际情况综合考虑</p> <p>3. 门框、扇材质：不锈钢格栅门</p> <p>4. 材料转运方式：含材料二次或多次转运，运距由投标人自行考虑（中标后不作调整），转运方式综合考虑（包括但不限于人工或机械转运方式等）</p> <p>5. 其他：该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 门安装</p> <p>2. 五金安装</p> <p>3. 玻璃安装</p> <p>4. 完成本清单所需的所有工作内容</p> <p>5. 成品保护</p>	m2	4.46	192.27	857.52		
		人行道及其他							
本页小计							857.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	050201001001	透水砖地面恢复	<p>[项目特征]</p> <p>1. 找平层厚度及砂浆配合比:30mm厚M5水泥砂浆找平</p> <p>2. 面层材料种类及规格:透水砖面层, 按原状恢复</p> <p>3. 图形:综合考虑</p> <p>4. 砂浆种类:商品砂浆</p> <p>5. 施工干扰:涉及的相关费用, 投标人自行综合考虑</p> <p>6. 材料转运方式:含材料二次或多次转运, 运距由投标人自行考虑(中标后不作调整), 转运方式综合考虑(包含但不限于人工或机械转运方式等)</p> <p>7. 其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层处理</p> <p>2. 找平层铺筑</p> <p>3. 块料铺设</p> <p>4. 勾缝</p> <p>5. 材料运输</p> <p>6. 完成本清单所需的所有工作内容</p> <p>7. 成品保护</p>	m2	58.73	56.16	3298.28	
本页小计							3298.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
2	040303001001	C20混凝土垫层	<p>[项目特征]</p> <p>1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土种类:商品砼 3. 模板种类:综合考虑 4. 浇筑方式:综合考虑 5. 泵送方式:综合各种泵送方式、泵送高度、运输方式 6. 施工干扰:涉及的相关费用, 投标人自行综合考虑 7. 材料转运方式:含材料二次或多次转运, 运距由投标人自行考虑(中标后不作调整), 转运方式综合考虑(包括但不限于人工或机械转运方式等) 8. 其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 完成本清单所需的所有工作内容 4. 成品保护</p>	m3	4.7	306.53	1440.69		
3	040201020001	建渣回填 垫层	<p>[项目特征]</p> <p>1. 厚度:150厚 2. 材料品种、规格及比例:利用建渣回填 3. 施工干扰:涉及的相关费用, 投标人自行综合考虑</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 材料拌和、运输 2. 铺设 3. 压实</p>	m3	8.81	47.42	417.77		
本页小计								1858.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	011108001001	石材压顶	<p>[项目特征]</p> <p>1. 工程部位:围墙石材压顶</p> <p>2. 贴结合层厚度、材料种类:30厚1:2水泥砂浆</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:600*400*50芝麻黑花岗岩（荔枝面），倒斜边10X10mm</p> <p>4. 勾缝材料种类:满足设计及规范要求</p> <p>5. 防护材料种类:满足设计及规范要求</p> <p>6. 酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求</p> <p>7. 施工干扰:涉及的相关费用，投标人自行综合考虑</p> <p>8. 材料转运方式:含材料二次或多次转运，运距由投标人自行考虑(中标后不作调整)，转运方式综合考虑（包括但不限于人工或机械转运方式等）</p> <p>9. 其他:该费用包含投标人实施过程中对沿途建筑物、构筑物、设施设备、居民物品等的保护</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 抹找平层</p> <p>3. 面层铺贴、磨边</p> <p>4. 勾缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡</p> <p>7. 材料运输</p>	m2	47.66	201.95	9624.94	
			本页小计				9624.94	
			合计				235008.97	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.66	5599.99			
2	1.2	安全文明施工费	税前合计	3.86	9770.87			
3	1.3	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.32	316.22			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：围墙改造

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计					15687.08			