

太原镇麒麟4组产业桥及“6.18”灾后重建项目 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：773,000.00

（大写）：柒拾柒万叁仟元整

其中：安全文明施工费（小写）：21677.71

（大写）：贰万壹仟陆佰柒拾柒元柒角壹分

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：太原镇麒麟4组产业桥及“6.18”灾后重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	601644.02	
1.1	1大寒坝产业桥	387387.24	
1.2	2麒麟5组华厂道路涵管	14699.65	
1.3	3瓦厂坝三组桥	35512.2	
1.4	4店子坪人行桥	12909.62	
1.5	5麒麟3组郭立红位置桥	13369.07	
1.6	6开口炉3组涵管	16747.98	
1.7	7开口炉3组人行桥	34468.33	
1.8	8岩腊田过河公路	86549.93	
2	措施项目费	77150.78	
2.1	其中：安全文明施工费	21677.71	
3	其他项目费		
4	规费	24571.9	—
5	税金	69633.3	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		773,000.00	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太原镇麒麟4组产业桥及“6.18”灾后重建项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	041001001003	200mm厚混凝土路面拆除	[项目特征] 1. 材质:混凝土 2. 厚度:200mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	6.5	24.53	159.45	
3	040101002004	机械挖沟槽土石方	[项目特征] 1. 土石类别:综合考虑 2. 开挖方式:机械开挖 3. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土石方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 场内运输	m3	15.84	32.03	507.36	
4	040201022001	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:内空900mm*800mm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25自拌砼 3. 盖板材质、规格:铸铁盖板1000*500*60mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 基础、垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑 4. 侧墙浇捣或砌筑 5. 勾缝、抹面 6. 盖板安装	m	11	1445.06	15895.66	
本页小计							16562.47	

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：太原镇麒麟4组产业桥及“6.18”灾后重建项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	9.91	20111.64			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.18	21677.71			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.38	792.49			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：太原镇麒麟4组产业桥及“6.18”灾后重建项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	174.1302	115	125	10	1741.3	
2	000300030	机械综合工		工日	12.75	120	129	9	114.75	
3	000300040	土石方综合工		工日	20.7948	100	109	9	187.15	
4	000300060	模板综合工		工日	347.0154	120	129	9	3123.14	
5	000300070	钢筋综合工		工日	82.4396	120	129	9	741.96	
6	000300080	混凝土综合工		工日	433.2145	115	124	9	3898.93	
7	000300090	架子综合工		工日	4.5486	120	129	9	40.94	
8	000300100	砌筑综合工		工日	26.407	115	123	8	211.26	
9	000300160	金属制安综合工		工日	180.1442	120	129	9	1621.3	
10	000500040	电工综合工		工日	0.313	125	134	9	2.82	
11	000700010	市政综合工		工日	281.7104	115	124	9	2535.39	
12	000700030	筑路综合工		工日	1.2545	115	124	9	11.29	
13	010100013	钢筋		t	10.8418	3070.18	3600	529.82	5744.2	
14	010302120	镀锌铁丝	8#	kg	12.5	3.08	5.09	2.01	25.13	
15	010302180	镀锌铁丝	14#	kg	18.4811	3.08	4.87	1.79	33.08	
16	011500020	六角空心钢	综合	kg	1.6527	3.93	3.74	-0.19	-0.31	
17	016100200	钨棒		kg	17.1052	192.31	610	417.69	7144.67	
18	022900300	麻袋		个	963.72	1.98	3.15	1.17	1127.55	
19	030100650	铁钉		kg	1.998	7.26	6.06	-1.2	-2.4	
20	030190010	圆钉综合		kg	4.471	6.6	6.37	-0.23	-1.03	
21	031350010	低碳钢焊条	综合	kg	23.1151	4.19	9.96	5.77	133.37	
22	031360710	不锈钢焊丝		kg	41.1937	48.63	32.62	-16.01	-659.51	
23	031391310	合金钢钻头一字型		个	1.043	25.56	25.55	-0.01	-0.01	
24	031392810	钢锯条		条	0.1268	0.43	0.46	0.03		
25	032102830	支撑钢管及扣件		kg	65.7166	3.68	3.87	0.19	12.49	
26	032130010	铁件	综合	kg	48.2306	3.68	3.62	-0.06	-2.89	

人材机价差表

工程名称：太原镇麒麟4组产业桥及“6.18”灾后重建项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
27	032140460	零星卡具		kg	9.106	6.67	6.23	-0.44	-4.01	
28	032141160	紧固件		套	2	1.54	1.58	0.04	0.08	
29	040100015	水泥	32.5R	kg	138253.3572	0.31	0.32	0.01	1382.53	
30	040100017	水泥	42.5	kg	14678.4942	0.32	0.34	0.02	293.57	
31	040300750@1	机制砂		m3	1.2642	83.31	114	30.69	38.8	
32	040300760	特细砂		t	18.808	63.11	76	12.89	242.44	
33	040301100	机制中砂		t	229.8661	60.19	76	15.81	3634.18	
34	040301200	机制粗砂		t	16.7585	60.19	76	15.81	264.95	
35	040500207	碎石	5~31.5	t	475.8666	67.96	71	3.04	1446.63	
36	040500550	石渣		m3	17.3475	89	99.64	10.64	184.58	
37	040900900	粘土		m3	111.6	17.48	33.97	16.49	1840.28	
38	041100310	块(片)石		m3	101.2927	77.67	69.05	-8.62	-873.14	
39	050302560	板枋材		m3	1.7964	1111.11	1814.16	703.05	1262.96	
40	050302650	枕木		m3	0.1	683.76	1415.93	732.17	73.22	
41	050303800	木材	锯材	m3	5.2599	1547.01	1750	202.99	1067.71	
42	052500900	挡脚板		m3	0.0013	1521.37	1346.34	-175.03	-0.23	
43	130500700	防锈漆		kg	0.4045	12.82	13.94	1.12	0.45	
44	133100700	石油沥青	30#	kg	4.9391	2.56	3.98	1.42	7.01	
45	140500800	油漆溶剂油		kg	0.046	3.04	9.12	6.08	0.28	
46	143506300	脱模剂		kg	2.068	0.94	3.01	2.07	4.28	
47	143519100	高性能减水剂		kg	146.785	2.22	2.41	0.19	27.89	
48	143900600	氩气		m3	115.7426	12.72	13.55	0.83	96.07	
49	170500010	不锈钢管	综合	t	4.4892	24017	14725.66	-9291.34	-41710.68	
50	172700820	高压胶皮风管	Φ25-6P-20m	m	0.1597	7.69	28.1	20.41	3.26	
51	172901400@1	DN800混凝土圆管涵		m	8.08	231	250.04	19.04	153.84	
52	33010190	钢支撑		kg	347.774	3.42	4.52	1.1	382.55	

人材机价差表

工程名称: 太原镇麒麟4组产业桥及“6.18”灾后重建项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:太原镇麒麟4组产业桥及“6.18”灾后重建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]