高空站观测场草坪和道路改造 工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 472184.59

(大写)： 肆拾柒万贰仟壹佰捌拾肆元伍角玖分

其中:安全文明施工费用(小写)： 7439.72

(大写)： 柒仟肆佰叁拾玖元柒角贰分

招 标 人： _____
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人}
(签字或盖)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

审 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：高空站观测场草坪和道路改造　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额（元）	其　中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	高空站观测场草坪和道路改造	472184.59		7439.72	12964.36
合 计		472184.59		7439.72	12964.36

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：高空站观测场草坪和道路改造　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	园林绿化工程	472184.59		7439.72	12964.36
合 计		472184.59		7439.72	12964.36

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	401252.11	
1.1	土石方工程	123345.46	
1.2	E园林工程	89886.17	
1.3	绿化工程	188020.48	
2	措施项目费	14730.28	
2.1	其中：安全文明施工费	7439.72	
3	其他项目费		
4	规费	12964.36	—
5	税金	43237.84	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		472,184.59	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	14730.28	
2.1	其中：安全文明施工费	7439.72	
2.2	建设工程竣工档案编制费	249.3	
措施项目费合计=1+2		14730.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土石方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:20cm 3.开挖方式:机械 4.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	1143.57	4.75	5431.96	
2	040103002001	土石方清运 基本运距1km	[项目特征] 1.废弃料品种:土石 2.运距:起运1km 3.渣场费:投标人综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	1143.57	13.46	15392.45	
3	040103002002	土石方清运 增运29km	[项目特征] 1.废弃料品种:土石 2.运距:增运29km 3.渣场费:投标人综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	1143.57	89.65	102521.05	
	E	园林工程						
本页小计							123345.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	050201001001	600*300*18仿石砖地面	[项目特征] 1.路床土石类别:素土夯实 2.垫层厚度、宽度、材料种类:原路基基础 3.路面厚度、宽度、材料种类:600*300*18仿石砖 4.砂浆强度等级:30厚1：2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护	m2	522.26	172.11	89886.17	
		绿化工程						
1	050101009001	种植土回(换)填	[项目特征] 1.回填土质要求:满足要求 2.取土运距:综合考虑 3.回填厚度:30cm 4.弃土运距:综合考虑 [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输	m3	1715.36	41.41	71033.06	
2	050102012001	铺种草皮	[项目特征] 1.草皮种类:综合考虑 2.铺种方式:满铺 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植	m2	5717.86	20.46	116987.42	
本页小计							277906.65	
合　计							401252.11	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405B14001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	3.62	7041.26			
2	050405001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	7.98	7439.72			
3	050405B13001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.1	249.3			
合　　计					14730.28			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	8.2	12964.36
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		43237.84
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	38605.21
2.2	附加税	增值税	12	4632.63
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				56202.2