

大足区龙岗中学运动场建设工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 347,442.22

(大写): 叁拾肆万柒仟肆佰肆拾贰元贰角贰分

其中:安全文明施工费(小写): 7487.78

(大写): 柒仟肆佰捌拾柒元柒角捌分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大足区龙岗中学运动场建设工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
	D								
1	011605001001	原人造草坪拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类及厚度:原人造草坪 2. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	2400	3.65	8760		
2	041109B07001	建筑垃圾清运(起运1km)	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾等 2. 运输距离:起运1km 3. 运输方式:根据现场实际情况,各种运输方式综合考虑 4. 密闭运输:综合考虑 5. 渣场费:综合考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 弃渣	m3	48	80.95	3885.6		
3	041109B07002	建筑垃圾清运(每增运1km)	[项目特征] 1. 废弃料品种:建筑垃圾等 2. 运输距离:每增运1km 3. 运输方式:根据现场实际情况,各种运输方式综合考虑 4. 密闭运输:综合考虑 [工作内容] 1. 运输 2. 弃渣	m3	48	2.42	116.16		
本页小计							12761.76		

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：大足区龙岗中学运动场建设工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.53	2517.49			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.43	7487.78			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.27	122.92			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：大足区龙岗中学运动场建设工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计					10128.19			

规费、税金项目计价表

工程名称：大足区龙岗中学运动场建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	5217.07
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		31815.2
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	28406.43
2.2	附加税	增值税	12	3408.77
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				37032.27