华龙证券股份有限公司重庆分公司办公场所工程

招标工程量清单

招　标　人：_____
（单位盖章）

工程造价咨 询 人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

审　核　人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　　月　　日

表—03

单项工程工程量清单汇总表

工程名称：华龙证券股份有限公司重庆分公司办公场所　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	装饰工程				
2	电气安装工程				
3	给排水工程				
合　　计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.原装饰天花及内部吊筋龙骨需全部拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	825.56			
2	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.原装饰地面需全部铲除至原建筑楼板 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	825.56			
3	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.卫生间区域 2.原装饰墙面需全部铲除至原建筑砌块墙体或柱体 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	102.45			
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.除卫生间，其他区域 2.原装饰墙面需全部铲除至原建筑砌块墙体或柱体 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	494.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011604002001	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1.原装饰墙面需全部铲除至原建筑砌块墙体或柱体 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	816.49			
6	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:20km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	105.19			
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输	m3	56.98			
		门窗工程						
1	010801001001	木质门	[工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装	m2	67.98			
2	010801001002	隐形门	[工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装	m2	17.04			
3	010805001001	电子感应门	[项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:6900*2400 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、五金、电子配件安装	樘	1			
		墙面抹灰						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 3.面层厚度、砂浆配合比:13厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层	m2	754.82			
2	010607005001	砌块墙钢丝网加固	[工作内容] 1.铺贴 2.铆固	m2	28.92			
		隔断						
1	011210001001	石膏板隔墙	[项目特征] 1.隔墙厚度:100mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨间隔300 3.隔板材料品种、规格、颜色:外封双层9.5mm基层阻燃板+9.5mm石膏板隔墙 4.嵌缝、塞口材料品种:内塞隔音棉 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装	m2	5.06			
2	011210001002	石膏板隔墙	[项目特征] 1.隔墙厚度:150mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨间隔300 3.隔板材料品种、规格、颜色:外封双层9.5mm基层阻燃板+9.5mm石膏板隔墙 4.嵌缝、塞口材料品种:内塞隔音棉 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装	m2	388.03			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
3	011210001003	石膏板隔墙	[项目特征] 1.隔墙厚度:175mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨间隔300 3.隔板材料品种、规格、颜色:外封双层9.5mm基层阻燃板+9.5mm石膏板隔墙 4.嵌缝、塞口材料品种:内塞隔音棉 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装	m2	14.49			
4	011210001004	石膏板隔墙	[项目特征] 1.隔墙厚度:175mm厚 2.骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨间隔300 3.隔板材料品种、规格、颜色:外封双层9.5mm基层阻燃板+9.5mm石膏板隔墙 4.嵌缝、塞口材料品种:内塞隔音棉 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装	m2	61.28			
5	011210003001	双层玻璃中空百叶隔断	[项目特征] 1.玻璃品种、规格、颜色:双层玻璃中空百叶隔断 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口	m2	55.21			
6	011210003003	玻璃隔断（ 定制铝合金钢化玻璃隔断 ）	[项目特征] 1.部位:大堂 2.边框材料种类、规格: 铝合金 3.玻璃品种、规格、颜色:超白钢化玻璃 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口	m2	4.68			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	011210003004	玻璃隔断（夹丝玻璃隔断）	[项目特征] 1.边框材料种类、规格:古铜色不锈钢边框 2.玻璃品种、规格、颜色:夹丝玻璃 [工作内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口	m2	11.52			
		金属结构工程						
1	01B021	档案室钢结构		项	1			
		楼地面装饰工程						
1	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.找平层厚度:30mm厚 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆找平层 3.基层清扫 6mm厚素水泥 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	43.31			
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5 mm厚 3.反边高度:300mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	43.31			
3	010404001001	垫层	[项目特征] 1.垫层材料种类、配合比、厚度:250mm厚陶粒砂浆回填垫层 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	7.11			
4	01B001	钢丝网片	[项目特征] 1.规格:0.8钢丝网片绑扎	m2	29.51			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011101006002	平面砂浆找平层	[项目特征] 1.找平层厚度:30mm厚 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆找平层 3. 0.8钢丝网片绑扎 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	29.51			
6	010904002002	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5 mm厚 3.反边高度:300mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	29.51			
7	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆保护层，表面撒水泥粉(湿铺法） 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖 3.嵌缝材料种类:所有瓷砖及石材留缝2mm,做美缝处理 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺设、磨边 3.嵌缝 4.材料运输	m2	26.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	011107002001	块料台阶面	[项目特征] 1.粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆保护层，表面撒水泥粉(湿铺法) 2.面层材料品种、规格、颜色:750*1500仿大理石地砖 3.勾缝材料种类:所有瓷砖及石材留缝2mm,做美缝处理 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.勾缝 4.材料运输	m2	2.31			
9	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.基层清扫 6mm厚素水泥 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:750*1500仿大理石地砖 5.嵌缝材料种类:所有瓷砖及石材留缝2mm,做美缝处理，专用嵌缝胶嵌缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.材料运输	m2	477.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1.基层清扫 6mm厚素水泥 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600地毯花纹砖 5.嵌缝材料种类:所有瓷砖及石材留缝2mm,做美缝处理，专用嵌缝胶嵌缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.材料运输	m2	143.15			
11	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 1.基层清扫 6mm厚素水泥 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:600*600地砖 5.嵌缝材料种类:所有瓷砖及石材留缝2mm,做美缝处理，专用嵌缝胶嵌缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.材料运输	m2	101.66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	011102001001	石材楼地面	[项目特征] 1.基层清扫 6mm厚素水泥 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑色天然大理石 5.嵌缝材料种类:所有瓷砖及石材留缝2mm,做美缝处理，专用嵌缝胶嵌缝 6.六面防护(嵌缝、结晶)处理 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输	m2	6.75			
13	011102001002	石材楼地面	[项目特征] 1.基层清扫 6mm厚素水泥 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑色天然大理石 5.嵌缝材料种类:所有瓷砖及石材留缝2mm,做美缝处理，专用嵌缝胶嵌缝 6.六面防护(嵌缝、结晶)处理 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、切边、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输	m2	11.21			
		墙、柱面装饰						
1	01B003	装饰钢构架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌型钢，规格详见图纸	kg	51.79			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011207001002	木饰面包柱	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方钢双向，中距200mm~800mm 2.基层材料种类、规格:双层9.5mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	15.71			
3	011408001002	墙布裱糊	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.裱糊部位:内墙面 3.粘结材料种类:强力胶粘接 4.面层材料品种、规格、颜色:灰色壁布 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘	m2	5.52			
4	011207001003	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	15.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011207001044	墙面装饰板（灰色布纹木饰面）	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙（凸出造型） 2.基层材料种类、规格:12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm灰色布纹木饰面 4.压条材料种类、规格:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	10.71			
6	011207001041	弧形墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙（凸出圆弧造型R=275mm） 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	6.93			
7	011207001042	墙面装饰板（高光碳晶板）	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙（凸出造型） 2.基层材料种类、规格:12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚高光碳晶板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	18.11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	011502001035	金属装饰线（造型侧壁）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm基层阻燃板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚78mm宽黑色不锈钢板 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料	m	44.8			
9	01B002	灯带轨道		m	52.78			
10	011105006003	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	18.81			
11	011501020001	服务台		个	1			
12	011210001005	石膏板隔墙	[项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:扣减轻钢龙骨隔墙9.5mm石膏板	m2	-15.8			
13	011210001006	石膏板隔墙	[项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:扣减轻钢龙骨隔墙外封双层9.5mm基层阻燃板+9.5mm石膏板	m2	-29.81			
14	011407001031	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	13.64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	011408001023	墙布裱糊	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.裱糊部位:内墙面 3.粘结材料种类:强力胶粘接 4.面层材料品种、规格、颜色:灰色壁布 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘	m2	2.7			
16	011408001024	墙布裱糊	[项目特征] 1.基层类型:砌块墙抹灰面 2.裱糊部位:内墙面 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.粘结材料种类:强力胶粘接 5.面层材料品种、规格、颜色:灰色壁布 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘	m2	1.44			
17	011207001012	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	12.54			
18	011502001036	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	38.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	011105006006	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	9.2			
20	011210001008	石膏板隔墙	[项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:扣减轻钢龙骨隔墙9.5mm石膏板	m2	-12.54			
21	01B007	装饰钢构架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌型钢，规格详见图纸	kg	43.75			
22	011207001050	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层类型:砌块墙抹灰面（凸出造型） 2.基层材料种类、规格:双层9.5mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	2.65			
23	011407001034	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:砌块墙抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 5.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	28.13			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	011207001051	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	21.1			
25	011502001037	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	44.8			
26	011105006010	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	11.99			
27	011210001007	石膏板隔墙	[项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:扣减轻钢龙骨隔墙9.5mm石膏板	m2	21.1			
28	011207001052	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	4.68			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
29	011207001053	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层类型:砌块墙抹灰面（凸出造型） 2.基层材料种类、规格:双层9.5mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	37.81			
30	011407001035	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	1.44			
31	011407001036	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:砌块墙抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 5.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	33.24			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	011105006011	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	23.08			
33	011502001038	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	55.6			
34	01B006	定制柜		m2	3.18			
35	011210001009	石膏板隔墙	[项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:扣减轻钢龙骨隔墙9.5mm石膏板	m2	-4.67			
36	011407001030	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:双层9.5mm厚石膏板打底 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	56.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
37	011207001020	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30木龙骨，中距100mm~550mm 2.基层材料种类、规格:12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	17.71			
38	011207001021	墙面装饰板（灰色布纹木饰面）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm灰色布纹木饰面 3.压条材料种类、规格:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	52.56			
39	011502001003	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	41.99			
40	011502001033	5mm宽不锈钢U型条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	29.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
41	011105006029	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	40.5			
42	01B018	装饰钢构架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌型钢，规格详见图纸	kg	60.3			
43	011407001028	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:9.5mm厚石膏板打底 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	39.39			
44	011407001029	墙面喷刷涂料（砖墙）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板+9.5mm厚石膏板打底 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	15.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
45	011207001037	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	61.14			
46	011207001038	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.弧形 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	14.23			
47	011502001030	5mm宽不锈钢U型条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	29.5			
48	011105006024	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	40.5			
49	01B020	装饰钢构架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌型钢，规格详见图纸	kg	250.71			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
50	011407001026	墙面喷刷涂料（隔墙）	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	15.19			
51	011407001027	墙面喷刷涂料（砖墙）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板打底 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	34.38			
52	011207001036	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	5.56			
53	011105006023	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	18.41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
54	011502001023	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	6			
55	011502001024	5mm宽不锈钢U型条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	5.9			
56	011207001048	包柱	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方钢双向，中距200mm~800mm 2.基层材料种类、规格:9.5mm基层阻燃板+9.5mm石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	6.37			
57	011407001003	墙面喷刷涂料（隔墙）	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	18.76			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
58	011407001007	墙面喷刷涂料（砖墙）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板打底 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	3.9			
59	011207001035	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	1.28			
60	011105006022	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	8.05			
61	011502001021	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	6			
62	011502001022	5mm宽不锈钢U型条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	11.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
63	01B016	定制柜		m2	2.4			
64	011407001008	墙面喷刷涂料（隔墙）	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	17.52			
65	011407001009	墙面喷刷涂料（砖墙）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板打底 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	7.34			
66	011207001034	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	0.54			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
67	011105006021	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	8.43			
68	011502001019	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	6			
69	011502001020	5mm宽不锈钢U型条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	11.8			
70	01B015	定制柜		m2	5.55			
71	01B019	装饰钢构架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌型钢，规格详见图纸	kg	58.46			
72	011407001010	墙面喷刷涂料（隔墙）	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	18.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
73	011408001021	墙布裱糊	[项目特征] 1.基层类型:9.5mm厚石膏板打底 2.裱糊部位:内墙面 3.粘结材料种类:强力胶粘接 4.面层材料品种、规格、颜色:墙布 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘	m2	34.56			
74	011207001039	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	51.05			
75	011207001045	墙面装饰板（深色木饰面）	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm深色木饰面 4.压条材料种类、规格:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	1.48			
76	011502001031	5mm宽不锈钢U型条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	11.8			
77	011502001032	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
78	011105006025	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	17.35			
79	01B022	定制柜		m2	8.75			
80	011407001012	墙面喷刷涂料（隔墙）	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	33.7			
81	011407001013	墙面喷刷涂料（砖墙）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板打底 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2				
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
82	011207001032	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	0.54			
83	011105006019	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	11.43			
84	011502001014	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	6			
85	011502001018	5mm宽不锈钢U型条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	23.6			
86	01B014	定制柜		m2	2.4			
87	011407001014	墙面喷刷涂料（隔墙）	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	24.46			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
88	011407001015	墙面喷刷涂料（砖墙）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板打底 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	8.54			
89	011207001033	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	0.54			
90	011105006020	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	11.09			
91	011502001015	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	6			
92	011502001016	5mm宽不锈钢U型条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	12.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
93	011408001013	墙布裱糊	[项目特征] 1.基层类型:双层9.5mm厚石膏板打底 2.裱糊部位:内墙面 3.粘结材料种类:强力胶粘接 4.面层材料品种、规格、颜色:墙布 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘	m2	0.74			
94	011407001016	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	19.11			
95	011407001017	墙面喷刷涂料（砖墙）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板打底 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	3.9			
96	011207001031	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	0.54			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
97	011105006018	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	10.68			
98	011502001013	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	6			
99	011502001017	5mm宽不锈钢U型条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	12.6			
100	01B013	定制柜		m2	2.4			
101	011407001018	墙面喷刷涂料（隔墙）	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	18.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
102	011407001019	墙面喷刷涂料（砖墙）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板打底 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	12.29			
103	011207001030	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	0.54			
104	011105006017	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	6.98			
105	011502001012	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	6			
106	01B011	定制柜		m2	1.64			
107	01B012	定制吧台		m2	0.93			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
108	011407001023	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	10.88			
109	011407001024	墙面喷刷涂料（砖墙）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板打底 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	6.39			
110	011207001029	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	0.48			
111	011105006016	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	15.85			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
112	011502001011	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	6			
113	011407001025	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.刮腻子要求:满刮腻子找平两次 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	25.95			
114	011105006028	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	8.62			
115	011207001054	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	0.72			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
116	011407001037	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	17.82			
117	011407001038	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:砌块墙抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 5.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	25.2			
118	011105006015	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	13.74			
119	011502001039	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	6.4			
120	011210001010	石膏板隔墙	[项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:扣减轻钢龙骨隔墙9.5mm石膏板	m2	-0.72			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
121	011207001046	木饰面包柱	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方钢双向，中距200mm~800mm 2.基层材料种类、规格:双层9.5mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	9.09			
122	011207001055	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	5.82			
123	011408001025	墙布裱糊	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.裱糊部位:内墙面 3.粘结材料种类:强力胶粘接 4.面层材料品种、规格、颜色:灰色壁布 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘	m2	9.86			
124	011407001039	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	21.73			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
125	011407001040	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型:砌块墙抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 5.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	4.57			
126	011105006030	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	14.66			
127	011502001040	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	6.4			
128	011502001041	5mm宽不锈钢U型条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	12.8			
129	011210001011	石膏板隔墙	[项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:扣减轻钢龙骨隔墙9.5mm石膏板	m2	-5.82			
130	01B009	装饰钢构架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌型钢，规格详见图纸	kg	65.61			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
131	011207001047	木饰面包柱	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30*3镀锌方钢双向，中距200mm~800mm 2.基层材料种类、规格:双层9.5mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	8.55			
132	011408001026	墙布裱糊	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.裱糊部位:内墙面 3.粘结材料种类:强力胶粘接 4.面层材料品种、规格、颜色:灰色壁布 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘	m2	0.32			
133	011408001027	墙布裱糊	[项目特征] 1.基层类型:砌块墙抹灰面 2.裱糊部位:内墙面 3.基层材料种类、规格:双层9.5mm石膏板 4.粘结材料种类:强力胶粘接 5.面层材料品种、规格、颜色:灰色壁布 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.面层铺粘	m2	12.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
134	011207001056	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层类型:轻钢龙骨隔墙 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	15.03			
135	011207001057	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层类型:砌块墙抹灰面 2.基层材料种类、规格:双层9.5mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	8.68			
136	011207001058	墙面装饰板（高光碳晶板）	[项目特征] 1.基层类型:砌块墙抹灰面 2.基层材料种类、规格:12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚高光碳晶板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	11.38			
137	011502001043	金属装饰线（造型侧壁）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm基层阻燃板 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚78mm宽黑色不锈钢板 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料	m	6.4			
138	01B023	灯带轨道		m	12.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
139	011105006014	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	15.27			
140	011502001008	5mm宽不锈钢U型条	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:5mm宽不锈钢U型条 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	17.18			
141	011502001042	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	19.2			
142	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:水泥砂浆粘结 3.面层材料品种、规格、颜色:600*1200瓷砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:美缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝	m2	130.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
143	011207001025	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	0.86			
144	011502001006	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	16.32			
145	011210005001	成品隔断	[项目特征] 1.蹲位 2.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	16.3			
146	011210005002	成品隔断	[项目特征] 1.蹲位 2.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	0.48			
147	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.定制洗手台 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装	m2	1.68			
148	011505010001	镜面玻璃	[项目特征] 1.定制装饰镜 2.镜面玻璃品种、规格:银镜 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装	m2	1.55			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
149	011207001023	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.弧形 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	5.63			
150	011407001020	墙面喷刷涂料（隔墙）	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	39.14			
151	011407001021	墙面喷刷涂料（砖墙）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层9.5mm厚石膏板打底 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 4.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	4.2			
152	011207001024	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	1.92			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
153	011105006013	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	16.6			
154	011502001005	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	18			
155	011407001022	墙面喷刷涂料（隔墙）	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.刮腻子要求:墙面满刮腻子找平两次 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	83.49			
156	011207001022	墙面装饰板（胡桃木木饰面）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:5mm胡桃木木饰面,强力胶粘接 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺钉 3.面层铺贴	m2	1.08			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
157	011105006012	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	28.3			
158	011502001004	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	12			
159	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.刮腻子要求:满刮腻子找平两次 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	61.64			
160	011105006026	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	21.65			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
161	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.刮腻子要求:满刮腻子找平两次 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	146.41			
162	011105006027	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:双层12mm基层阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色: 1.2mm厚黑色不锈钢(304#) [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输	m	62.76			
		天棚工程						
1	011302001003	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	30.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	011302001008	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 2.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	4.43			
3	011302001007	吊顶天棚（黑色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	1.04			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011507003001	灯箱	[项目特征] 1.箱体规格:5400*1200 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 4.基层材料种类:箱底：双层12厚阻燃板；箱壁12厚阻燃板+9.5厚石膏板 5.面层材料种类:箱壁满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	个	1			
5	011304001002	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型130*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	3.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
6	011302001005	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	10.8			
7	011302001013	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	1.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	011302001006	吊顶天棚（黑色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	1.19			
9	011304001001	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型130*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	1.66			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	011302001009	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	18.42			
11	011302001014	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	3.69			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
12	011302001010	吊顶天棚（黑色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	2.41			
13	011304001003	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型130*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	3.37			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	011302001011	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	26.29			
15	011302001015	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	3.72			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
16	011302001012	吊顶天棚（黑色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	2.43			
17	011304001004	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型180*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	4.53			
18	011502001026	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:U型20*10*1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	16.18			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
19	011302001016	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	140.87			
20	011302001018	吊顶天棚（黑色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	2.62			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
21	011304001005	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型180*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	9.75			
22	011507003002	灯箱	[项目特征] 1.箱体规格:5820*500 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 4.基层材料种类:箱底：12厚阻燃板+9.5厚石膏板；箱壁双层12厚阻燃板 5.面层材料种类:箱体内壁金属不锈钢 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	个	4			
23	011502001027	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:U型20*10*1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	22.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	011302001019	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	93.13			
25	011302001020	吊顶天棚（黑色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	4.03			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
26	011304001006	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型180*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	8.55			
27	011507003003	灯箱	[项目特征] 1.箱体规格:4800*400 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 4.基层材料种类:箱底：12厚阻燃板+9.5厚石膏板；箱壁双层12厚阻燃板 5.面层材料种类:箱体内壁金属不锈钢 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	个	4			
28	011502001028	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:U型20*10*1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	676.87			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
29	011302001021	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	17.19			
30	011302001023	吊顶天棚（黑色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	1.39			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
31	011304001007	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型130*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	1.01			
32	011502001029	金属装饰线	[项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:U型20*10*1.2mm厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.线条制作、安装	m	9.26			
33	010810002001	木窗帘盒	[项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:150*150 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 4.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 5.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	5.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
34	011302001024	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	10.97			
35	011302001026	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	3.47			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
36	011304001008	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型130*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	0.76			
37	010810002002	木窗帘盒	[项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:150*150 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 4.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 5.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	5.6			
38	011302001027	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	7.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
39	011302001028	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	4.52			
40	011304001009	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型130*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	0.54			
41	010810002003	木窗帘盒	[项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:150*150 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 4.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 5.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	1.84			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
42	011302001044	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	37.24			
43	011302001045	吊顶天棚（黑色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	1.86			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
44	011304001015	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型130*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	4.04			
45	010810002009	木窗帘盒	[项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:150*150 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 4.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 5.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	5.42			
46	011302001029	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	14.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
47	011302001030	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	3.79			
48	011304001010	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型130*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	0.76			
49	010810002004	木窗帘盒	[项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:150*150 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 4.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 5.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	4.93			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
50	011302001031	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	8.62			
51	010810002005	木窗帘盒	[项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:150*150 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 4.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 5.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	0.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
52	011302001032	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	14.6			
53	011302001033	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	3.79			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
54	011304001011	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型130*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	0.76			
55	010810002006	木窗帘盒	[项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:150*150 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 4.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 5.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	4.9			
56	011302001034	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	7.85			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
57	010810002007	木窗帘盒	[项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:150*150 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 4.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 5.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	0.83			
58	011302001035	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	14.36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
59	011302001050	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	3.77			
60	011304001018	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型130*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	0.62			
61	010810002008	木窗帘盒	[项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:150*150 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 3.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 4.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 5.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	5.48			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
62	011302001046	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	5.45			
63	011302001036	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	16.15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
64	011302001047	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	15.64			
65	011302001048	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 2.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	3.75			
66	011304001016	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型130*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	3.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
67	011302001038	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	34.62			
68	011302001039	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 2.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	4.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
69	011302001049	吊顶天棚（黑色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	1.08			
70	011304001017	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:L型130*80 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	1.73			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
71	011302001040	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道（防潮乳胶漆） [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	21.78			
72	011302001041	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道（防潮乳胶漆） [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	2.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
73	011304001014	灯槽	[项目特征] 1.灯槽型式、尺寸:U型150*80*50 2.基层材料种类、规格:12厚阻燃板+9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.安装、固定	m2	3.16			
74	011302001042	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	21.7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
75	011302001043	吊顶天棚（白色乳胶漆）	[项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ10螺栓吊杆双向吊点中距900mm,拉爆螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:C60轻钢龙骨标准骨架(主龙CS60*27*0.6,副龙骨CS50*20*06) 3.基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板 4.面层材料品种、规格:满刮腻子找平两次,刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝	m2	20.75			
76	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:满刮腻子找平两次 3.涂料品种、喷刷遍数:刷涂料底漆两道,面漆两道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	53.45			
本页小计								
合　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	电气						
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱AL1 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	1			
2	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:嵌入式防眩光筒灯 2.规格:20W/4000K [工作内容] 1.本体安装	套	276			
3	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:嵌入式防眩光射灯 2.规格:20W/4000K [工作内容] 1.本体安装	套	16			
4	030412001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:壁灯(软装) [工作内容] 1.本体安装	套	28			
5	011507003001	灯箱	[项目特征] 1.箱体规格:6000K [工作内容] 1.基层安装 2.箱体及支架制作、运输、安装 3.面层制作、安装 4.刷防护材料、油漆	m2	28.35			
6	030412001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:30W/4000K [工作内容] 1.本体安装	套	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	011304001001	灯带(槽)	[项目特征] 1.灯带型式、尺寸:LED灯带 2.格栅片材料品种、规格:12W/M 4000 K [工作内容] 1.安装、固定	m	260			
8	030404034001	照明开关	[项目特征] 1.名称:单联单控跷板灯开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	10			
9	030404034002	照明开关	[项目特征] 1.名称:双联单控跷板灯开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	4			
10	030404034003	照明开关	[项目特征] 1.名称:三联单控跷板灯开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	16			
11	030404034004	照明开关	[项目特征] 1.名称:四联单控跷板灯开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	2			
12	030404035001	插座	[项目特征] 1.名称:五孔插座 2.安装方式:距地0.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线	个	137			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	030411006001	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关、插座盒 [工作内容] 1.本体安装	个	169			
14	030411006002	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装	个	324			
15	030411004001	配线	[项目特征] 1.名称:电源线 2.型号:WDZ-BYJ-3x2.5 3.配线部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	4377			
16	030411004002	配线	[项目特征] 1.名称:电源线 2.型号:WDZ-BYJ-3x4 3.配线部位:管内穿线 [工作内容] 1.配线	m	3919			
17	030411001001	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 2.敷设方式:沿梁、板、柱、墙等暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	1403			
18	030411003001	桥架	[项目特征] 1.名称:钢制桥架 2.规格:200*100 [工作内容] 1.本体安装 2.接地	m	70			
本页小计								
合　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	安装工程						
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内水表后 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 S5级 DN25 4.连接形式:热熔接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	65.8			
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.安装部位:室内水表后 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管 S5级 DN20 4.连接形式:热熔接口 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求水压试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	19.6			
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.介质:排水 2.材质、规格:UPVC管DN100 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	m	16.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.介质:排水 2.材质、规格:UPVC管DN75 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	m	3.3			
5	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.介质:排水 2.材质、规格:UPVC管DN50 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗	m	8.2			
6	031004014001	给、排水附(配)件	[项目特征] 1.材质:地漏 DN50 [工作内容] 1.安装	个	3			
7	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1.材质:洗脸盆 2.组装形式:混合龙头 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	031004006001	大便器	[项目特征] 1.材质:蹲便器 2.组装形式:脚踏阀 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	6			
9	031004007001	小便器	[项目特征] 1.材质:小便器 2.组装形式:感应式冲洗阀 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	2			
本页小计								
合　计								