

单位工程投标报价汇总表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	215778.45	
1.1	灵犀大道1号点	4079.36	
1.2	灵犀大道2号点	2230.68	
1.3	灵犀大道3号点	2097.92	
1.4	灵犀大道4号点	3117.28	
1.5	建发.和玺入口处	30206.38	
1.6	嘉瑞大道1号点	10127.36	
1.7	嘉瑞大道2号点	4807.99	
1.8	嘉瑞大道3号点	243.3	
1.9	嘉瑞大道4号点	1821.48	
1.10	嘉瑞大道5号点	2240.45	
1.11	嘉瑞大道6号点	3772.53	
1.12	嘉瑞大道7号点	5347.04	
1.13	嘉瑞大道8号点	2864.43	
1.14	嘉瑞大道9号点	23759.31	
1.15	嘉瑞大道10号点	5961.42	
1.16	嘉瑞大道11号点	21485.84	
1.17	嘉瑞大道12号点	8390.49	
1.18	嘉瑞大道13号点	17617.6	
1.19	嘉瑞大道其他点	36801.76	
1.20	红星大都会入口	5880.5	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		灵犀大道1号点						
1	040402018001	锯缝	[项目特征] 1. 类别:原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求:满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	24	14.56	349.44	
2	041001001001	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质:沥青路面 2. 厚度:80mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	32	8.32	266.24	
3	040203003001	粘层油	[项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:不小于0.4kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	32	2.09	66.88	
4	040203003002	透层油	[项目特征] 1. 材料品种:渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量:不小于0.8kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	32	2.85	91.2	
本页小计							773.76	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	040203004001	封层油	[项目特征] 1. 材料品种:改性沥青 2. 喷油量:不小于1.0kg/m ² 3. 厚度:满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m ²	32	5.46	174.72		
6	040203006001	改性沥青混凝土AC-20	[项目特征] 1. 沥青品种:改性沥青混凝土AC-20 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:5cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	32	51.55	1649.6		
7	040203006002	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种:沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类:细粒式 3. 厚度:3cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	32	46.29	1481.28		
		灵犀大道2号点							
1	040402018002	锯缝	[项目特征] 1. 类别:原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求:满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	20.4	14.56	297.02		
本页小计							3602.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	041001001002	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质：沥青路面 2. 厚度：40mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	24.8	8.32	206.34		
3	040203003003	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	24.8	2.85	70.68		
4	040203004002	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m2 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	24.8	5.46	135.41		
5	040203006003	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：4cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	24.8	61.34	1521.23		
		灵犀大道3号点							
本页小计								1933.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	040402018003	锯缝	[项目特征] 1. 类别：原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求：满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	16	14.56	232.96		
2	041001001003	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质：沥青路面 2. 厚度：80mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	16	8.32	133.12		
3	040203003004	粘层油	[项目特征] 1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.4kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	16	2.09	33.44		
4	040203003005	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	16	2.85	45.6		
5	040203004003	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m ² 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m ²	16	5.46	87.36		
本页小计							532.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	040203006004	改性沥青混凝土AC-20	[项目特征] 1. 沥青品种：改性沥青混凝土AC-20 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土 3. 厚度：5cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	16	51.55	824.8	
7	040203006005	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：3cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	16	46.29	740.64	
		灵犀大道4号点						
1	040402018004	锯缝	[项目特征] 1. 类别：原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求：满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	25.6	14.56	372.74	
2	041001001004	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质：沥青路面 2. 厚度：40mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	35.2	8.32	292.86	
本页小计							2231.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	040203003006	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	35.2	2.85	100.32		
4	040203004004	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m ² 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m ²	35.2	5.46	192.19		
5	040203006006	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：4cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	35.2	61.34	2159.17		
		建发.和玺入口处							
1	040402018005	锯缝	[项目特征] 1. 类别：原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求：满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	194.2	14.56	2827.55		
本页小计							5279.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	041001001005	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质：沥青路面 2. 厚度：40mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	332.4	8.32	2765.57		
3	040203003007	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	332.4	2.85	947.34		
4	040203004005	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m2 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	332.4	5.46	1814.9		
5	040203006007	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：4cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	332.4	61.34	20389.42		
本页小计								25917.23	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
6	040205006001	标线	[项目特征] 1. 材料品种:热熔漆 2. 线型:实线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	33.6	43.5	1461.6		
		嘉瑞大道1号点							
1	040402018006	锯缝	[项目特征] 1. 类别:原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求:满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	42.4	14.56	617.34		
2	041001001006	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质:沥青路面 2. 厚度:40mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	110.4	8.32	918.53		
3	040203003008	透层油	[项目特征] 1. 材料品种:渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量:不小于0.8kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	110.4	2.85	314.64		
本页小计							3312.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	040203004006	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m ² 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m ²	110.4	5.46	602.78		
5	040203006008	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：4cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	110.4	61.34	6771.94		
6	040205006002	标线	[项目特征] 1. 材料品种：热熔漆 2. 线型：实线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	11.44	43.5	497.64		
本页小计							7872.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	040205007001	文字标记	[项目特征] 1. 材料品种:热熔漆 2. 规格尺寸:3m以内 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	个	6	40.45	242.7		
8	040205007002	箭头	[项目特征] 1. 材料品种:热熔漆 2. 类型:导线箭头 3. 规格尺寸:3m以内 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	个	3	53.93	161.79		
		嘉瑞大道2号点							
1	040402018007	锯缝	[项目特征] 1. 类别:原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求:满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	29	14.56	422.24		
2	041001001007	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质:沥青路面 2. 厚度:40mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	52.5	8.32	436.8		
本页小计							1263.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	040203003009	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	52.5	2.85	149.63		
4	040203004007	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m ² 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m ²	52.5	5.46	286.65		
5	040203006009	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：4cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	52.5	61.34	3220.35		
6	040205006003	横行人道标线	[项目特征] 1. 材料品种：热熔漆 2. 线型：实线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	6.72	43.5	292.32		
本页小计								3948.95	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		嘉瑞大道3号点						
1	040402018008	锯缝	[项目特征] 1. 类别:原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求:满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	6	14.56	87.36	
2	041001001008	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质:沥青路面 2. 厚度:40mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	2	8.32	16.64	
3	040203003010	透层油	[项目特征] 1. 材料品种:渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量:不小于0.8kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	2	2.85	5.7	
4	040203004008	封层油	[项目特征] 1. 材料品种:改性沥青 2. 喷油量:不小于1.0kg/m ² 3. 厚度:满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m ²	2	5.46	10.92	
本页小计							120.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	040203006010	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：4cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	2	61.34	122.68		
		嘉瑞大道4号点							
1	040402018009	锯缝	[项目特征] 1. 类别：原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求：满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	18	14.56	262.08		
2	041001001009	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质：沥青路面 2. 厚度：40mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	20	8.32	166.4		
3	040203003011	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	20	2.85	57		
本页小计							608.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
4	040203004009	封层油	[项目特征] 1.材料品种:改性沥青 2.喷油量:不小于1.0kg/m ² 3.厚度:满足规范要求 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实	m ²	20	5.46	109.2		
5	040203006011	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1.沥青品种:沥青混凝土SMA-13 2.沥青混凝土种类:细粒式 3.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m ²	20	61.34	1226.8		
		嘉瑞大道5号点							
1	040402018010	锯缝	[项目特征] 1.类别:原沥青路面锯缝机切缝 2.工艺要求:满足施工规范要求 [工作内容] 1.制作	m	20	14.56	291.2		
2	041001001010	拆除沥青路面	[项目特征] 1.材质:沥青路面 2.厚度:40mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m ²	25	8.32	208		
本页小计							1835.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	040203003012	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	25	2.85	71.25		
4	040203004010	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m ² 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m ²	25	5.46	136.5		
5	040203006012	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：4cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	25	61.34	1533.5		
		嘉瑞大道6号点							
1	040402018011	锯缝	[项目特征] 1. 类别：原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求：满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	26.4	14.56	384.38		
本页小计								2125.63	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	041001001011	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质：沥青路面 2. 厚度：40mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	41	8.32	341.12		
3	040203003013	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	41	2.85	116.85		
4	040203004011	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m2 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	41	5.46	223.86		
5	040203006013	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：4cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	41	61.34	2514.94		
本页小计							3196.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
6	040205006004	标线	[项目特征] 1. 材料品种:热熔漆 2. 线型:实线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	1.92	43.5	83.52		
7	040205007003	箭头	[项目特征] 1. 材料品种:热熔漆 2. 类型:导线箭头 3. 规格尺寸:3m以内 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	个	2	53.93	107.86		
		嘉瑞大道7号点							
1	040402018012	锯缝	[项目特征] 1. 类别:原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求:满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	31.8	14.56	463.01		
2	041001001012	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质:沥青路面 2. 厚度:40mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	62.64	8.32	521.16		
本页小计							1175.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	040203003014	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	62.64	2.85	178.52	
4	040203004012	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m ² 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m ²	62.64	5.46	342.01	
5	040203006014	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：4cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	62.64	61.34	3842.34	
		嘉瑞大道8号点						
1	040402018013	锯缝	[项目特征] 1. 类别：原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求：满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	22.8	14.56	331.97	
本页小计							4694.84	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	041001001013	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质：沥青路面 2. 厚度：40mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	32.48	8.32	270.23		
3	040203003015	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	32.48	2.85	92.57		
4	040203004013	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m2 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	32.48	5.46	177.34		
5	040203006015	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：4cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	32.48	61.34	1992.32		
		嘉瑞大道9号点							
本页小计								2532.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	040402018014	锯缝	[项目特征] 1. 类别：原沥青路面据缝机切缝 2. 工艺要求：满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	97.2	14.56	1415.23	
2	041001001014	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质：沥青路面 2. 厚度：40mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	277.2	8.32	2306.3	
3	040203003016	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	277.2	2.85	790.02	
4	040203004014	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m ² 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m ²	277.2	5.46	1513.51	
本页小计							6025.06	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	040203006016	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：4cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	277.2	61.34	17003.45		
6	040205006005	标线	[项目特征] 1. 材料品种：热熔漆 2. 线型：实线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	16.8	43.5	730.8		
		嘉瑞大道10号点							
1	040402018015	锯缝	[项目特征] 1. 类别：原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求：满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	21.2	14.56	308.67		
2	041001001015	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质：沥青路面 2. 厚度：85mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	25.2	8.32	209.66		
本页小计							18252.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	040203003017	透层油	[项目特征] 1. 材料品种:渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量:不小于0.8kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	25.2	2.85	71.82		
4	040203004015	封层油	[项目特征] 1. 材料品种:改性沥青 2. 喷油量:不小于1.0kg/m2 3. 厚度:满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	25.2	5.46	137.59		
5	040203003023	粘层油	[项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:不小于0.4kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	25.2	2.09	52.67		
6	040203006025	改性沥青混凝土AC-20	[项目特征] 1. 沥青品种:改性沥青混凝土AC-20 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:5cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	25.2	51.55	1299.06		
本页小计							1561.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	040203006017	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：3cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	25.2	46.29	1166.51		
8	040203006018	彩色抗滑薄层沥青砼 5mm	[项目特征] 1. 沥青品种：抗滑薄层沥青砼 2. 厚度：5mm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	25.2	105.27	2652.8		
9	040205006006	标线	[项目特征] 1. 材料品种：热熔漆 2. 线型：实线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	1.44	43.5	62.64		
		嘉瑞大道11号点							
1	040402018018	锯缝	[项目特征] 1. 类别：原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求：满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	74	14.56	1077.44		
本页小计							4959.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	041001001018	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质：沥青路面 2. 厚度：80mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	210	8.32	1747.2		
3	040203003020	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	210	2.85	598.5		
4	040203004018	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m2 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	210	5.46	1146.6		
5	040203003024	粘层油	[项目特征] 1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.4kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	210	2.09	438.9		
本页小计								3931.2	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
6	040203006026	改性沥青混凝土AC-20	[项目特征] 1. 沥青品种:改性沥青混凝土AC-20 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:5cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	126	51.55	6495.3		
7	040203006021	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种:沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类:细粒式 3. 厚度:3cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	210	46.29	9720.9		
8	040205006007	标线	[项目特征] 1. 材料品种:热熔漆 2. 线型:实线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m ²	6	43.5	261		
		嘉瑞大道12号点							
1	040402018020	锯缝	[项目特征] 1. 类别:原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求:满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	41.1	14.56	598.42		
本页小计							17075.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	041001001020	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质：沥青路面 2. 厚度：40mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	51.17	8.32	425.73		
3	040203003022	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	51.17	2.85	145.83		
4	040203004020	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m2 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	51.17	5.46	279.39		
5	040203006023	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：4cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	51.17	61.34	3138.77		
本页小计							3989.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
6	040203006024	彩色抗滑薄层沥青砼 5mm	[项目特征] 1. 沥青品种：抗滑薄层沥青砼 2. 厚度：5mm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	36.12	105.27	3802.35		
		嘉瑞大道13号点							
1	040402018019	锯缝	[项目特征] 1. 类别：原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求：满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	103	14.56	1499.68		
2	041001001019	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质：沥青路面 2. 厚度：80mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	168	8.32	1397.76		
3	040203003021	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	168	2.85	478.8		
本页小计							7178.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	040203004019	封层油	[项目特征] 1. 材料品种:改性沥青 2. 喷油量:不小于1.0kg/m ² 3. 厚度:满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m ²	168	5.46	917.28		
5	040203003025	粘层油	[项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:不小于0.4kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	168	2.09	351.12		
6	040203006027	改性沥青混凝土AC-20	[项目特征] 1. 沥青品种:改性沥青混凝土AC-20 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:5cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	100.8	51.55	5196.24		
7	040203006022	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种:沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类:细粒式 3. 厚度:3cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	168	46.29	7776.72		
本页小计								14241.36	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		嘉瑞大道其他点						
1	040402018016	锯缝	[项目特征] 1. 类别:原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求:满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	206	14.56	2999.36	
2	041001001016	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质:沥青路面 2. 厚度:80mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m ²	290	8.32	2412.8	
3	040203003018	透层油	[项目特征] 1. 材料品种:渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量:不小于0.8kg/m ² [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m ²	290	2.85	826.5	
4	040203004016	封层油	[项目特征] 1. 材料品种:改性沥青 2. 喷油量:不小于1.0kg/m ² 3. 厚度:满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m ²	290	5.46	1583.4	
本页小计							7822.06	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	040203003026	粘层油	[项目特征] 1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:不小于0.4kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	290	2.09	606.1		
6	040203006028	改性沥青混凝土AC-20	[项目特征] 1. 沥青品种:改性沥青混凝土AC-20 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 厚度:5cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	290	51.55	14949.5		
7	040203006019	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种:沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类:细粒式 3. 厚度:3cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	290	46.29	13424.1		
		红星大都会入口							
1	040402018017	锯缝	[项目特征] 1. 类别:原沥青路面锯缝机切缝 2. 工艺要求:满足施工规范要求 [工作内容] 1. 制作	m	55.8	14.56	812.45		
本页小计								29792.15	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	041001001017	拆除沥青路面	[项目特征] 1. 材质：沥青路面 2. 厚度：40mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	65	8.32	540.8		
3	040203003019	透层油	[项目特征] 1. 材料品种：渗透性好的液化沥青/乳化沥青 2. 喷油量：不小于0.8kg/m2 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	65	2.85	185.25		
4	040203004017	封层油	[项目特征] 1. 材料品种：改性沥青 2. 喷油量：不小于1.0kg/m2 3. 厚度：满足规范要求 [工作内容] 1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	65	5.46	354.9		
5	040203006020	沥青混凝土SMA-13	[项目特征] 1. 沥青品种：沥青混凝土SMA-13 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 厚度：4cm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	65	61.34	3987.1		
		其他							
本页小计							5068.05		

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	13.31	6397.51			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.01	7228.65			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.59	282.09			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计					13908.25			

规费、税金项目计价表

工程名称：蔡家嘉瑞大道车行道零星修补项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	5866.95
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		24936.21
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	22264.47
2.2	附加税	增值税	12	2671.74
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				30803.16