招标控制价

招标控制价 (小写): 328,746.26

(大写): 叁拾贰万捌仟柒佰肆拾陆元贰角陆分

其中:安全文明施工费(小写): 9188.26

(大写): 玖仟壹佰捌拾捌元贰角陆分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

工程计价总说明

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

--

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	A	土建工程						
1	011610001001	原实木套装门拆除	[项目特征] 1. 室内高度:3.3米 2. 门窗洞口尺寸:详设计 3. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	18.95	5.47	103.66	
2	011610002001	原铝合金窗拆除	[项目特征] 1. 室内高度:3.3米 2. 门窗洞口尺寸:详设计 3. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	86.36	22.82	1970.74	
3	011610002002	防盗网拆除	[项目特征] 1. 室内高度:3.3米 2. 拆除尺寸:详设计 3. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	86.36	26.78	2312.72	
本页小计							4387.12	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	011601001001	页岩砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质：页岩砖砌体 2. 拆除高度：综合考虑 3. 拆除砌体的截面尺寸：综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类：综合考虑 5. 场内运距：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	12.77	61.11	780.37		
5	011602002001	120mm厚原混凝土楼顶板拆除	[项目特征] 1. 构件名称：原混凝土楼顶板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：120mm厚 3. 构件表面的附着物种类：详设计 4. 场内运距：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1.65	463.8	765.27		
6	011608001001	墙面乳胶漆拆除	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面乳胶漆拆除 2. 场内运距：综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	240	1.61	386.4		
本页小计								1932.04	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	011605001001	地砖拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类及厚度:地砖拆除 3. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m ²	113.5	7.72	876.22		
8	011605001002	仿真草皮地面拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:混凝土地面 2. 饰面材料种类及厚度:仿真草皮地面拆除 3. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m ²	75.92	5.07	384.91		
9	011609001001	原不锈钢栏杆拆除	[项目特征] 1. 栏杆(板)的高度:综合考虑 2. 栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆 3. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m	16.43	15.53	255.16		
本页小计								1516.29	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
10	011605002001	墙面砖拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类及厚度：墙面砖拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	305.2	7.72	2356.14		
11	011210006001	新建75型轻钢龙骨+单面12mm厚阻燃板+单面9.5mm厚石膏板隔墙	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨 2. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	164.34	127.91	21020.73		
12	011210006002	新建75型轻钢龙骨+双12mm厚阻燃板+双9.5mm厚石膏板隔墙	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨@400 2. 基层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm厚石膏板 4. 其他：含暗门制安 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	10.48	208.49	2184.98		
本页小计								25561.85	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
13	011210006003	型钢龙骨单面封板隔墙	[项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:80*80*6双向镀锌矩管龙骨@800 2. 基层材料品种、规格、颜色:12mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	22.87	297.74	6809.31		
14	011210006004	型钢龙骨双面封板隔墙(不含型钢)	[项目特征] 1. 基层材料品种、规格、颜色:12mm厚阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板 3. 部位:楼梯间隔墙 4. 其他:含暗门制安 [工作内容] 1. 骨架及边框安装 2. 隔板安装 3. 嵌缝、塞口	m2	20.27	160.4	3251.31		
本页小计								10060.62	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
15	010606008001	钢结构楼梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：综合 2. 钢梯形式：详设计 3. 螺栓种类：详设计 4. 除锈要求：另计 5. 运输距离：综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 油漆	t	1.715	11339.32	19446.93		
16	010606006001	4.5mm花纹钢板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：4.5mm花纹钢板 2. 螺栓种类：先设计 3. 除锈要求：另计 4. 运输距离：综合考虑 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 油漆	t	0.632	9645.96	6096.25		
本页小计							25543.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
17	011405001001	防锈漆	[项目特征] 1. 构件名称:综合考虑 2. 腻子种类:按设计要求 3. 刮腻子要求:按设计要求 4. 油漆品种、刷漆遍数:三遍 5. 计算规则:按钢材重量计算 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	t	2.347	659.66	1548.22		
18	010101002001	钢柱基础挖方	[项目特征] 1. 土壤类别:综合考虑 2. 开挖方式:人工开挖 3. 挖土深度:详设计 4. 场内运距:综合考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m ³	3.24	48.37	156.72		
19	010501003001	混凝土墩子	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	3.24	669.59	2169.47		
本页小计							3874.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
20	010501006001	C25素混凝土包裹	[项目特征] 1. 混凝土种类:自拌 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	0.6	441.84	265.1		
21	011707B07001	建筑垃圾清运（人工装车）	[项目特征] 1. 运输距离:15km 2. 运输方式:综合 3. 渣场费:综合 4. 装车方式:人工装车 [工作内容] 1. 运输 2. 弃渣	m ³	15	137.1	2056.5		
		地面工程							
1	011101006001	80mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	[项目特征] 1. 找平层厚度:80mm 2. 砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m ²	244.97	68.95	16890.68		
本页小计							19212.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	011101005001	5mm厚水泥基自流平	[项目特征] 1. 面层材料种类:5mm厚水泥基自流平 [工作内容] 1. 涂界面剂 2. 涂刷中层漆 3. 打磨、吸尘 4. 镟自流平面漆(浆) 5. 拌合自流平浆料 6. 铺面层	m2	244.97	32.79	8032.57		
3	011103002001	3mm浅灰色地胶	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm浅灰色地胶 2. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	242.09	136.63	33076.76		
4	011103002002	3mm深灰色地胶	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm深灰色地胶 2. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	2.88	136.63	393.49		
本页小计							41502.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	011102001001	20mm厚石材门槛石	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1: 2 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚石材门槛石 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、切边、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.6	300.18	480.29		
6	011106002001	300*600玻化砖踏步	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类:20mm厚1: 2.5 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600 玻化砖踏步 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8. 材料运输	m2	7.52	209.01	1571.76		
本页小计							2052.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	011104001001	仿真草皮	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色：仿真草皮 2. 其他：详设计 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺贴面层 3. 刷防护材料 4. 装钉压条 5. 材料运输	m2	75.92	68.04	5165.6		
		天棚工程							
1	011407002001	天棚白色无机涂料	[项目特征] 1. 基层类型：综合 2. 喷刷涂料部位：天棚 3. 腻子种类：成品腻子粉 4. 刮腻子要求：三遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	25.7	46.91	1205.59		
2	011407002002	黑色无机涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：原顶 2. 涂料品种、喷刷遍数：黑色无机涂料三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	199	28.05	5581.95		
本页小计							11953.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
3	011407002003	防水白色无机涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：原顶面 2. 腻子种类：成品腻子粉 防水型 3. 刮腻子要求：三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：防水白色无机涂料三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	54.56	42	2291.52		
4	011302001001	轻钢龙骨石膏板天棚吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平吊顶，吊杆Φ8钢筋，间距≤1000mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	23.96	83.23	1994.19		
本页小计								4285.71	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	011302001002	木龙骨阻燃板铝板包梁	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:2.5mm铝板 4. 防护材料种类:木龙骨满刷防火涂料三遍 5. 计算规则:展开计算 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	25.24	377.11	9518.26		
		墙面工程							
1	011407001001	墙面黑色无机涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数:黑色无机涂料三遍 3. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	66.56	22.33	1486.28		
本页小计							11004.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
2	011407001002	墙面白色乳胶漆	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：墙面 2. 腻子种类：成品腻子粉 3. 刮腻子要求：3遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆三遍 5. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	269.5	37.3	10052.35		
3	011407001003	红色外墙漆	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：墙面 2. 腻子种类：成品腻子粉（防水型） 3. 刮腻子要求：三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数：红色外墙漆三遍 5. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	32.33	31.32	1012.58		
4	011406003001	高清UV画面腻子基层（不含高清画面）	[项目特征] 1. 腻子种类：成品腻子粉 2. 刮腻子遍数：三遍 3. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子	m2	118.3	14.97	1770.95		
本页小计								12835.88	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
5	011406001001	红色乳胶漆	[项目特征] 1. 腻子种类：成品腻子粉 2. 刮腻子遍数：三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：红色乳胶漆三遍 4. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	21.61	37.3	806.05		
6	011406001002	夯土漆	[项目特征] 1. 腻子种类：成品腻子粉 2. 刮腻子遍数：三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：夯土漆 4. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	21.46	86.17	1849.21		
7	011406001003	防水白色乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 腻子种类：成品腻子粉（防水型） 2. 刮腻子遍数：三遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：防水白色乳胶漆三遍 4. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	236.06	44.64	10537.72		
本页小计							13192.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
8	011204003001	墙面文化砖	[项目特征] 1. 安装方式:粘接剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:文化砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:墙面加浆勾缝 水泥砂浆1:2 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	33.17	241.01	7994.3		
9	011204003002	窗台文化砖	[项目特征] 1. 安装方式:粘接剂粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:文化砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:墙面加浆勾缝 水泥砂浆1:2 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	15.27	291.41	4449.83		
本页小计							12444.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
10	011503002001	150mm高铁艺术木纹扶手栏杆	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格：铁艺木纹扶手栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：150mm高 3. 栏杆高度：150mm 4. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	16.03	132.03	2116.44		
11	011503002002	970mm高铁艺术木纹扶手栏杆	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格：铁艺木纹扶手栏杆 2. 栏杆材料种类、规格：970mm高 3. 栏杆高度：970mm高 4. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	24.2	394.76	9553.19		
12	011105006001	50高不锈钢踢脚	[项目特征] 1. 踢脚线高度：50mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：1.5厚不锈钢 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	104.2	31.2	3251.04		
本页小计							14920.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
13	011207001001	30*40木龙骨12mm厚阻燃板9.5mm石膏板造型墙 1f2/9立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨（满刷防水涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	15.13	179.5	2715.84		
14	011207001002	30*40木龙骨12mm厚阻燃板9.5mm石膏板造型墙 1f3立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨（满刷防水涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	9.71	186.13	1807.32		
本页小计							4523.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
15	011207001003	50*100mm铝方通墙面 1f 4/6/13立面/2f 13立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：详设计 2. 面层材料品种、规格、颜色：50*100mm 铝方通墙面 3. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 面层铺贴	m2	63.47	179.37	11384.61		
16	011207001004	30*40木龙骨12mm厚阻燃 板9.5mm石膏板造型墙 1f 5立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40木 龙骨（满刷防火涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色：9.5mm石 膏板 4. 其他：满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	6.12	187.84	1149.58		
本页小计							12534.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
17	011207001005	30*40木龙骨12mm厚阻燃板9.5mm石膏板造型墙 1f7立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨（满刷防水涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	6.9	197.64	1363.72		
18	011207001006	30*40木龙骨12mm厚阻燃板9.5mm石膏板造型墙 1f8立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨（满刷防水涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	12.95	192.01	2486.53		
本页小计							3850.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
19	011207001007	30*40木龙骨12mm厚阻燃板9.5mm石膏板造型墙 1f10/12立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨（满刷防水涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	17.09	194.64	3326.4		
20	011207001008	30*40木龙骨12mm厚阻燃板9.5mm石膏板造型墙 1f11立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨（满刷防水涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	9.04	174.37	1576.3		
本页小计							4902.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
21	011207001009	30*40木龙骨12mm厚阻燃板9.5mm石膏板造型墙 2f 2/3立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨（满刷防水涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	5.41	197.03	1065.93		
22	011207001010	30*40木龙骨12mm厚阻燃板9.5mm石膏板造型墙 2f 3立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨（满刷防水涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	13.84	192.6	2665.58		
本页小计							3731.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
23	011207001011	30*40木龙骨12mm厚阻燃板9.5mm石膏板造型墙 2f 7立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨（满刷防火涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	7.8	183.85	1434.03		
24	011207001012	30*40木龙骨12mm厚阻燃板9.5mm石膏板造型墙 2f 8立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨（满刷防火涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	8.2	211	1730.2		
本页小计							3164.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
25	011207001013	30*40木龙骨12mm厚阻燃板9.5mm石膏板造型墙 2f 9立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨（满刷防火涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	8.13	191.42	1556.24		
26	011207001014	30*40木龙骨12mm厚阻燃板9.5mm石膏板造型墙 1f 1立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨（满刷防火涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	6.27	176.14	1104.4		
本页小计							2660.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
27	010808001001	12mm厚阻燃板9.5mm石膏板门套 1f 1立面	<p>[项目特征]</p> 1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 门窗套展开宽度:详设计 3. 基层材料种类:12mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 5. 其他:满足设计及规范要求 <p>[工作内容]</p> 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	2.9	182.84	530.24		
28	011207001015	15mm厚实木板造型墙 2f 13立面	<p>[项目特征]</p> 1. 基层材料种类、规格:铝方通墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚实木板 <p>[工作内容]</p> 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	4.4	157.55	693.22		
29	011208001001	型钢龙骨阻燃板石膏板造型柱（精神能量柱）	<p>[项目特征]</p> 1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*5热镀锌矩管、600*600*20钢板 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 <p>[工作内容]</p> 1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	5.28	545.6	2880.77		
本页小计							4104.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
30	011207001016	单元牌 1f 3立面/2f 2/7立面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、间距:30*40木龙骨（满刷防火涂料三遍） 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	10.33	199.74	2063.31		
31	010808004001	1.5mm厚不锈钢门套 1f 4/8立面/2f 9立面	[项目特征] 1. 门窗套展开宽度:详设计 2. 基层材料种类:12mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格:1.5mm厚不锈钢 4. 其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	6.84	445.73	3048.79		
本页小计							5112.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
32	010808001002	外墙艺术窗套、门套制作	<p>[项目特征]</p> 1. 窗代号及洞口尺寸:综合 2. 门窗套展开宽度:按设计要求 3. 基层材料种类:20*20*2热镀锌矩管、12mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格:9.5mm石膏板、8mm厚水泥板 5. 计算规则:窗子顶与窗子底分别计算长度 <p>[工作内容]</p> 1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m	44.9	133.55	5996.4		
33	010805001001	感应滑门1820	<p>[项目特征]</p> 1. 名称:感应滑门1820 2. 门框或扇外围尺寸:详设计 3. 玻璃品种、厚度:15mm钢化玻璃 4. 其他:含电机、感应装置、电子配件等 <p>[工作内容]</p> 1. 门安装 2. 启动装置、五金、电子配件安装	樘	1	12415.4	12415.4		
34	010801002001	单开实木套装门	<p>[项目特征]</p> 1. 门代号及洞口尺寸:2250高以内 2. 名称:单开实木套装门 3. 其他:详设计 <p>[工作内容]</p> 1. 门安装 2. 五金安装	樘	3	757.37	2272.11		
本页小计							20683.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 28 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
35	010801002002	单开实木套装门, 高度2500mm	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:2500mm高 2. 名称:单开实木套装门 3. 其他:详设计 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	樘	1	1098.09	1098.09		
36	010806001001	实木艺术复古窗	[项目特征] 1. 名称:实木艺术复古窗 2. 窗代号及洞口尺寸:综合 3. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃 4. 五金:满足设计要求 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	84.85	461.33	39143.85		
37	011408001001	窗户汽车膜	[项目特征] 1. 粘结材料种类:窗户汽车膜 2. 面层材料品种、规格、颜色:详设计 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺粘	m2	16.1	80.85	1301.69		
		措施项目							
1	011701002001	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设高度:8米以内 2. 脚手架材质:钢管脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	236.06	23.96	5656		
本页小计							47199.63		
合 计							328746.26		

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计			0			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。