

## 预算书（审核）

工程名称：申烨太阳城二期21幢屋面维修工程

物业公司：上海采林物业管理有限公司重庆分公司

预算造价（审核）：139,244.08 元（大写：壹拾叁万玖仟贰佰肆拾肆元零捌分）

审核单位：重庆森鼎工程项目管理有限公司

2025年12月18日

## 工程预算审核汇总表

工程名称：申烨太阳城二期21幢屋面维修工程

序号	汇总内容	送审金额	审核金额	审增（+）减（-）金额	备注
1	分部分项工程费	133612.70	121824.38	-11788.32	
2	措施项目费	3036.20	3036.20	0	
3	规费	2886.29	2886.29	0	
4	税金	14065.15	11497.22	-2567.93	
合计=1+2+3+4		153600.34	139244.08	-14356.26	

### 申烨太阳城二期21幢屋面维修工程预算审核

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量	物业公司送审金额		审核金额		审增(+)减(-)金额(元)	备注
						单价(元)	合计(元)	含税单价(元)	含税合计(元)		
		<b>墙面</b>									
1	011604002001	墙面20厚抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 女儿墙内侧 2. 抹灰层种类及厚度: 抹灰层20mm厚 3. 场内运距: 综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	67.28	5.01	337.07	5.01	337.07	0.00	
2	011608002001	铲除涂料面	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	67.28	1.71	115.05	1.71	115.05	0.00	
3	011602001003	腰线剔除(0.07*0.08m)	[项目特征] 1. 构件名称: 腰线 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 0.07*0.08mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m	52.01	2.22	115.46	2.22	115.46	0.00	
4	011601001001	剔槽	[项目特征] 1. 砌体名称: 墙 2. 砌体材质: 混凝土墙、砖砌墙 3. 剔槽砌体截面尺寸: 综合 4. 场内运距: 综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m	38.26	35.22	1,347.52	35.22	1,347.52	0.00	
5	011201001001	墙面抹水泥砂浆	[项目特征] 1. 砂浆厚度、砂浆配合比: 1:2.5水泥砂浆 20mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	67.28	32.9	2,213.51	32.9	2,213.51	0.00	

### 申烨太阳城二期21幢屋面维修工程预算审核

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量	物业公司送审金额		审核金额		审增(+)减(-)金额(元)	备注
						单价(元)	合计(元)	含税单价(元)	含税合计(元)		
6	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 基层处理品种: 氯丁胶防水涂料 2. 卷材品种、规格、厚度: SBS弹性改性沥青防水卷材3mm厚(热熔) 3. 防水层数: 1 4. 防水层做法: 热熔 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材	m2	67.28	78.95	5,311.76	69.00	4,642.32	-669.44	
7	010903002001	墙面非固化橡胶沥青防水涂料	[项目特征] 1. 防水膜品种: 非固化橡胶沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1mm, 1遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	67.28	44.58	2,999.34	44.58	2,999.34	0.00	
8	010903002002	1.5mm厚水泥基防水面层保护层	[项目特征] 1. 防水膜品种: JS防水 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚, 2遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	67.28	63.12	4,246.71	56.00	3,767.68	-479.03	
9	010103002009	建渣弃置-人力转运(垂直运输30层90m, 其中屋顶至电梯层纯人工搬运3m, 水平运输22米)	[项目特征] 1. 废弃料品种: 建渣 2. 运距: 屋顶到一楼 [工作内容] 1. 余方点装料运输至上车点	m3	2.06	1024.11	2,109.67	1024.11	2,109.67	0.00	
10	010103002010	建渣弃置-汽运35km	[项目特征] 1. 废弃料品种: 建渣 2. 运距: 35km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	2.06	212.91	438.59	212.91	438.59	0.00	

### 申烨太阳城二期21幢屋面维修工程预算审核

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量	物业公司送审金额		审核金额		审增(+)减(-)金额(元)	备注
						单价(元)	合计(元)	含税单价(元)	含税合计(元)		
11	011604002002	墙面20厚抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 女儿墙内侧 2. 抹灰层种类及厚度: 抹灰层20mm厚 3. 场内运距: 综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	67.28	5.01	337.07	5.01	337.07	0.00	
12	011608002002	铲除涂料面	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	67.28	1.71	115.05	1.71	115.05	0.00	
13	011602001005	腰线剔除(0.07*0.08m)	[项目特征] 1. 构件名称: 腰线 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 0.07*0.08mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m	52.01	2.22	115.46	2.22	115.46	0.00	
14	011601001002	剔槽	[项目特征] 1. 砌体名称: 墙 2. 砌体材质: 混凝土墙、砖砌墙 3. 剔槽砌体截面尺寸: 综合 4. 场内运距: 综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m	38.26	35.22	1,347.52	35.22	1,347.52	0.00	
15	011201001002	墙面抹水泥砂浆	[项目特征] 1. 砂浆厚度、砂浆配合比: 1:2.5水泥砂浆 20mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	67.28	32.9	2,213.51	32.9	2,213.51	0.00	

### 申烨太阳城二期21幢屋面维修工程预算审核

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量	物业公司送审金额		审核金额		审增(+)减(-)金额(元)	备注
						单价(元)	合计(元)	含税单价(元)	含税合计(元)		
16	010903001002	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 基层处理品种: 氯丁胶防水涂料 2. 卷材品种、规格、厚度: SBS弹性改性沥青防水卷材3mm厚(热熔) 3. 防水层数: 1 4. 防水层做法: 热熔 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝 5. 材料运输	m2	67.28	78.95	5,311.76	69.00	4,642.32	-669.44	
17	010903002003	墙面非固化橡胶沥青防水涂料	[项目特征] 1. 防水膜品种: 非固化橡胶沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1mm, 1遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	67.28	44.58	2,999.34	44.58	2,999.34	0.00	
18	010903002004	1.5mm厚水泥基防水面层保护层	[项目特征] 1. 防水膜品种: JS防水 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚, 2遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	67.28	63.12	4,246.71	56.00	3,767.68	-479.03	
19	010103002013	建渣弃置-人力转运(垂直运输30层90m,其中屋顶至电梯层纯人工搬运3m,水平运输22米)	[项目特征] 1. 废弃料品种: 建渣 2. 运距: 屋顶到一楼 [工作内容] 1. 余方点装料运输至上车点	m3	2.06	1024.11	2,109.67	1024.11	2,109.67	0.00	
20	010103002014	建渣弃置-汽运35km	[项目特征] 1. 废弃料品种: 建渣 2. 运距: 35km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	2.06	212.91	438.59	212.91	438.59	0.00	

### 申烨太阳城二期21幢屋面维修工程预算审核

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量	物业公司送审金额		审核金额		审增(+)减(-)金额(元)	备注
						单价(元)	合计(元)	含税单价(元)	含税合计(元)		
21	011604002003	墙面20厚抹灰层拆除	[项目特征] 1. 拆除部位: 女儿墙内侧 2. 抹灰层种类及厚度: 抹灰层20mm厚 3. 场内运距: 综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	87.94	5.01	440.58	5.01	440.58	0.00	
22	011608002003	铲除涂料面	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	87.94	1.71	150.38	1.71	150.38	0.00	
23	011602001006	腰线剔除(0.07*0.08m)	[项目特征] 1. 构件名称: 腰线 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 0.07*0.08mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m	65.36	2.26	147.71	2.26	147.71	0.00	
24	011601001003	剔槽	[项目特征] 1. 砌体名称: 墙 2. 砌体材质: 混凝土墙、砖砌墙 3. 剔槽砌体截面尺寸: 综合 4. 场内运距: 综合考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m	41.59	35.22	1,464.80	35.22	1,464.80	0.00	
25	011201001003	墙面抹水泥砂浆	[项目特征] 1. 砂浆厚度、砂浆配合比: 1:2.5水泥砂浆 20mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	87.94	32.9	2,893.23	32.9	2,893.23	0.00	

### 申烨太阳城二期21幢屋面维修工程预算审核

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量	物业公司送审金额		审核金额		审增(+)减(-)金额(元)	备注
						单价(元)	合计(元)	含税单价(元)	含税合计(元)		
26	010903001003	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 基层处理品种: 氯丁胶防水涂料 2. 卷材品种、规格、厚度: SBS弹性改性沥青防水卷材3mm厚(热熔) 3. 防水层数: 1 4. 防水层做法: 热熔 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝 5. 材料运输	m2	87.94	78.95	6,942.86	69.00	6,067.86	-875.00	
27	010903002005	墙面非固化橡胶沥青防水涂料	[项目特征] 1. 防水膜品种: 非固化橡胶沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1mm, 1遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	87.94	44.58	3,920.37	44.58	3,920.37	0.00	
28	010903002006	1.5mm厚水泥基防水面层保护层	[项目特征] 1. 防水膜品种: JS防水 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚, 2遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	87.94	63.12	5,550.77	56.00	4,924.64	-626.13	
29	010103002015	建渣弃置-人力转运(垂直运输30层90m,其中屋顶至电梯层纯人工搬运3m,水平运输22米)	[项目特征] 1. 废弃料品种: 建渣 2. 运距: 屋顶到一楼 [工作内容] 1. 余方点装料运输至上车点	m3	2.34	1024.11	2,396.42	1024.11	2,396.42	0.00	
30	010103002016	建渣弃置-汽运35km	[项目特征] 1. 废弃料品种: 建渣 2. 运距: 35km [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	2.34	212.91	498.21	212.91	498.21	0.00	
	屋面						0.00		0.00	0.00	

### 申烨太阳城二期21幢屋面维修工程预算审核

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量	物业公司送审金额		审核金额		审增(+)减(-)金额(元)	备注
						单价(元)	合计(元)	含税单价(元)	含税合计(元)		
1	011602001004	屋面原砼人工剔除	[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	1.34	459.51	615.74	459.51	615.74	0.00	
2	011101006001	屋面20厚1:3水泥砂浆找平	[项目特征] 1. 找平层厚度: 20mm 2. 砂浆种类及配合比: 1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	92.02	24.86	2,287.62	24.86	2,287.62	0.00	
3	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 基层处理品种: 氯丁胶防水涂料 2. 卷材品种、规格、厚度: SBS弹性改性沥青防水卷材3mm厚(热熔) 3. 防水层数: 1 4. 防水层做法: 热熔 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝 4. 材料运输	m2	92.02	85.92	7,906.36	69.00	6,349.38	-1,556.98	
4	010902002001	屋面非固化橡胶沥青防水涂料	[项目特征] 1. 防水膜品种: 非固化橡胶沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1mm, 1遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	92.02	44.54	4,098.57	44.54	4,098.57	0.00	
5	010902003001	屋面砼保护层	[项目特征] 1. 保护层厚度: 5cm 2. 混凝土种类: C20自拌混凝土 3. 伸缩缝: 切割伸缩缝 [工作内容] 1. 基层处理 2. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 3. 伸缩缝切割 4. 材料运输	m2	92.02	80.14	7,374.48	67.00	6,165.34	-1,209.14	

### 申烨太阳城二期21幢屋面维修工程预算审核

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量	物业公司送审金额		审核金额		审增(+)减(-)金额(元)	备注
						单价(元)	合计(元)	含税单价(元)	含税合计(元)		
6	010902005001	屋面排(透)气管	[项目特征] 1.排(透)气管品种、规格：Φ50PVC管，0.5米一根，每根含一个直接、一个弯头2个管件 [工作内容] 1.排(透)气管及配件安装、固定 2.铁件制作、安装 3.接缝、嵌缝 4.材料运输	根	8	25.75	206.00	25.75	206.00	0.00	
7	010103002011	建渣弃置-人力转运(垂直运输30层90m,其中屋顶至电梯层纯人工搬运3m,水平运输22米)	[项目特征] 1.废弃料品种：建渣、原屋顶垃圾、种植土等 2.运距：屋顶到一楼 [工作内容] 1.余方点装料运输至上车点	m3	1.34	1024.11	1,372.31	1024.11	1,372.31	0.00	
8	010103002012	建渣弃置-汽运35km	[项目特征] 1.废弃料品种：建渣、原屋顶垃圾、种植土等 2.运距：35km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	1.34	212.91	285.30	212.91	285.30	0.00	
9	011707004001	材料二次搬运	[项目特征] 1.材料种类：水泥、砂、碎石、砖等 2.运距：综合考虑 [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬费用 2.堆料点至现场施工操作点	项	1	1018.2	1,018.20	1018.2	1,018.20	0.00	
10	011602001007	屋面原砣人工剔除	[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m3	1.34	459.51	615.74	459.51	615.74	0.00	

### 申烨太阳城二期21幢屋面维修工程预算审核

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量	物业公司送审金额		审核金额		审增(+)减(-)金额(元)	备注
						单价(元)	合计(元)	含税单价(元)	含税合计(元)		
11	011101006002	屋面20厚1:3水泥砂浆找平	[项目特征] 1.找平层厚度: 20mm 2.砂浆种类及配合比: 1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	92.02	24.86	2,287.62	24.86	2,287.62	0.00	
12	010902001002	屋面卷材防水	[项目特征] 1.基层处理品种: 氯丁胶防水涂料 2.卷材品种、规格、厚度: SBS弹性改性沥青防水卷材3mm厚(热熔) 3.防水层数: 1 4.防水层做法: 热熔 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.材料运输	m2	92.02	85.92	7,906.36	69.00	6,349.38	-1,556.98	
13	010902002002	屋面非固化橡胶沥青防水涂料	[项目特征] 1.防水膜品种: 非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数: 1mm,1遍 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	92.02	44.54	4,098.57	44.54	4,098.57	0.00	
14	010902003002	屋面砼保护层	[项目特征] 1.保护层厚度: 5cm 2.混凝土种类: C20自拌混凝土 3.伸缩缝: 切割伸缩缝 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.伸缩缝切割 4.材料运输	m2	92.02	80.14	7,374.48	67.00	6,165.34	-1,209.14	

### 申烨太阳城二期21幢屋面维修工程预算审核

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量	物业公司送审金额		审核金额		审增(+)减(-)金额(元)	备注
						单价(元)	合计(元)	含税单价(元)	含税合计(元)		
15	010902005002	屋面排(透)气管	[项目特征] 1.排(透)气管品种、规格:①50PVC管,0.5米一根,每根含一个直接、一个弯头2个管件 [工作内容] 1.排(透)气管及配件安装、固定 2.铁件制作、安装 3.接缝、嵌缝 4.材料运输	根	8	25.75	206.00	25.75	206.00	0.00	
16	010103002017	建渣弃置-人力转运(垂直运输30层90m,其中屋顶至电梯层纯人工搬运3m,水平运输22米)	[项目特征] 1.废弃料品种:建渣、原屋顶垃圾、种植土等 2.运距:屋顶到一楼 [工作内容] 1.余方占装料运输至上车点	m3	1.34	1024.11	1,372.31	1024.11	1,372.31	0.00	
17	010103002018	建渣弃置-汽运35km	[项目特征] 1.废弃料品种:建渣、原屋顶垃圾、种植土等 2.运距:35km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	1.34	212.91	285.30	212.91	285.30	0.00	
18	011707004002	材料二次搬运	[项目特征] 1.材料种类:水泥、砂、碎石、砖等 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费 2.堆料点至现场施工操作点	项	1	1018.2	1,018.20	1018.2	1,018.20	0.00	
19	011101006003	屋面20厚1:3水泥砂浆找平	[项目特征] 1.找平层厚度:20mm 2.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	81.77	24.86	2,032.80	24.86	2,032.80	0.00	

### 申烨太阳城二期21幢屋面维修工程预算审核

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量	物业公司送审金额		审核金额		审增(+)减(-)金额(元)	备注
						单价(元)	合计(元)	含税单价(元)	含税合计(元)		
20	010902001003	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 基层处理品种: 氯丁胶防水涂料 2. 卷材品种、规格、厚度: SBS弹性改性沥青防水卷材3mm厚(热熔) 3. 防水层数: 1 4. 防水层做法: 热熔 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	81.77	85.92	7,025.68	69.00	5,642.13	-1,383.55	
21	010902002003	屋面非固化橡胶沥青防水涂料	[项目特征] 1. 防水膜品种: 非固化橡胶沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1mm, 1遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m <sup>2</sup>	81.77	44.54	3,642.04	44.54	3,642.04	0.00	
22	010902003003	屋面砼保护层	[项目特征] 1. 保护层厚度: 5cm 2. 混凝土种类: C20自拌混凝土 3. 伸缩缝: 切割伸缩缝 [工作内容] 1. 基层处理 2. 混凝土制作、运输、铺筑、养护 3. 伸缩缝切割 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	81.77	80.14	6,553.05	67.00	5,478.59	-1,074.46	
23	010902005003	屋面排(透)气管	[项目特征] 1. 排(透)气管品种、规格: Φ50PVC管, 0.5米一根, 每根含一个直接、一个弯头 2个管件 [工作内容] 1. 排(透)气管及配件安装、固定 2. 铁件制作、安装 3. 接缝、嵌缝 4. 材料运输	根	8	25.75	206.00	25.75	206.00	0.00	

### 申烨太阳城二期21幢屋面维修工程预算审核

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量	物业公司送审金额		审核金额		审增(+)减(-)金额(元)	备注
						单价(元)	合计(元)	含税单价(元)	含税合计(元)		
24	011707004003	材料二次搬运	[项目特征] 1. 材料种类: 水泥、砂、碎石、砖等 2. 运距: 综合考虑 [工作内容] 1. 因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用 2. 堆料点至现场施工操作点	项	1	949.28	949.28	949.28	949.28	0.00	
合计							133612.70		121824.38	-11788.32	

### 施工组织措施项目清单计价表

工程名称：申烨太阳城二期21幢屋面维修工程									
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	物业公司送审金额	审核金额	审增(+)减(-)金额(元)	备注	
1	050405B14001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.88	1668.36	1668.36	0		
2	050405001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	3.59	1231.31	1231.31	0		
3	050405B13001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.56	136.53	136.53	0		
合计						3036.2	3036.2	0	

## 规费、税金项目计价表

工程名称：申烨太阳城二期21幢屋面维修工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	物业公司送审 金额	审核金额	审增(+)减 (-)金额 (元)	备注
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规 费(人+机)*0.072/费率+ 人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	2886.29	2886.29	0	
2	税金	2.1+2.2+2.3		14065.15	11497.22	-2,567.93	
合计				16951.44	14383.51	-2,567.93	